

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

 Н.А. Кривицкий

" \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
капитальный ремонт участка жд пути № 29 цех № 1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,098		
2	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	171,5		
3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 тн	1 т груза	171,5		
4	Разборка пути отдельными элементами на деревянных шпалах тип рельсов Р65 число шпал на 1 км 1600	1 км пути	0,07		
5	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600	1 км пути	0,07		
6	Погрузка щебня	1 т груза	116,3		
7	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 тн., работающими вне карьера на расстояние до 1 км.	1 т груза	116,3		
8	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,07		
9	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
10	Послеосадочный ремонт пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,07		
<b>Материал "Заказчика"</b>					
6	Рельсы Р65 дл.12,5, 1 гр, с/г	м.	140		
7	Шпалы деревянные тип.2	шт.	112		
8	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180	тн	0,0469		
9	Накладка: 2Р65	шт.	23		
10	Подкладка Д65 с/г	шт.	224		
11	Костыль путевой с/г	тн.	0,3493		
12	Щебень фр. 20 - 40 мм. пл. 1,4	м3	81,9		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ


Крылов С.С.



12.07.23г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

 Н.А. Кривицкий

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Выправка стрелочных переводов и участков путей отстоя подвижного состава

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,3		
2	Выправка стрелочного перевода обыкновенного на деревянных брусьях, балласт щебеночный, марка перевода 1\9	1 стрелочный перевод	3		
3	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,05		
Материал "Заказчика"					
12	Щебень фр. 20 - 40 мм. пл. 1,4	м3	58,5		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Крылов С.С.



12.07.23г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

 Н.А. Кривицкий

" \_\_\_\_\_ " 2023 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Замена крестовин стрелочных переводов

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Разборка стрелочных переводов обыкновенных	1 компл.	1		
2	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусках при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9	1 стрелоный перевод	1		

Ведомость объемов работ составлена на основании опыта выполнения работ по ремонту ж.д. путей в предыдущие периоды проведения летних работ

Крылов С.С.



12.07.23г.