

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7250

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпуса №123 "Склад мелассы". Цех №4
Инвентарный номер №: 00.00019601

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	0,55	
2	Мастика кровельная "Техниколь" №21	кг	45	Материал заказчика
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	0,51	
4	Биполь ХКП	м2	62	Материал заказчика
5	Биполь ХПП	м2	71	Материал заказчика
6	Мастика кровельная "Техниколь" №21	кг	1,1	Материал заказчика
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,149	шириной до 500 мм
8	Лист оцинкованный толщ. 0,55 мм (1 м2 - 4,52 кг)	тн	0,07	Материал заказчика
9	Установка гильз для прохода труб	1 т стальных элементов	0,116	
10	Труба Д 402 (0,6 м)	кг	116	Материал заказчика
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,003	
12	Грунтовка: ГФ-021	кг	0,6	Материал заказчика
13	Окраска масляными составами простая по металлическим поверхностям, подготовленным под окраску за 2 раза (гильзы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,003	
14	Эмаль ПФ-115	кг	1,5	Материал заказчика
Раздел 2. Фасад				
15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,94	толщина 30 мм
16	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1м2-3,76кг)	кг	353,82	Материал заказчика
17	Раствор штукатурный М-100	м3	2,9	Материал заказчика
18	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94	
19	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 1м2 - 350 гр)	кг	33	Материал заказчика
20	Грунтовка глубокого проникновения (расход 1м2 - 200гр)	кг	18,8	Материал заказчика
Раздел 3. Отмостка				
21	Демонтаж отмостки здания из асфальтобетона	100 м2	0,33	Толщина 100 мм
22	Устройство бетонной отмостки здания	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,033	Толщина 100 мм
23	Бетон В7,5 ПЗ	м3	3,4	Материал заказчика
24	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,12408	
25	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м)	кг	124,08	Материал заказчика
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	до 6 метров
27	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	-0,3	
28	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	5	Подрядчик
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	тн	5	Подрядчик

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву Терецук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)