

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-50 ст. №3 – обмуровка и тепловая изоляция

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 71-04-24, 8-913-649-61-35

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20, в котельном зале участка ТФК цеха №15

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Демонтаж обмуровки и тепловой изоляции – апрель-май 2019 г.

Монтаж обмуровки и тепловой изоляции – август-сентябрь 2019 г.

В. Краткое описание работы:

Демонтаж (разборка) и последующее восстановление обмуровки и тепловой изоляции водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №3 при проведении капитального ремонта в соответствии с дефектной ведомостью №7972. В стоимость выполнения работ входит использование подрядчиком внутрипостроечного транспорта, а также разработка необходимой для выполнения работ документации (в том числе проекта производства работ на обмуровку котла, исполнительной документации согласно требований Заказчика).

3. Требования к участникам

- 3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания
- 3.2. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- 3.3. Персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ.
- 3.4. Подрядчик должен иметь в наличии необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 3.5. Подрядчик должен иметь разрешительную документацию на выполнение данного вида работ.
- 3.6. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад)
- 3.7. Ответственный руководитель работ Подрядчика ведет общий журнал работ; совместно с представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль над качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- 3.8. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов
- 3.9. Объем работ указанный в дефектной ведомости, при непосредственном выполнении работ может быть скорректирован как в большую (с оформлением дополнительных ведомостей и сметных расчетов), так и в меньшую сторону. При этом оплата производится за фактически выполненные объемы.
- 3.10. По каждому этапу выполнения работ, представляемому к оплате, подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию (схемы, эскизы, акты с описанием выполненных работ).
- 3.11. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 3.12. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика о готовности скрытых работ на объекте до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
- 3.13. Заказчик в праве прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента уже произведенной оплаты 80% от сметной стоимости работ и произвести окончательный расчет после полного окончания работ и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.
- 3.14. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.
- 3.15. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование
- газорезательное оборудование
- грузоподъемное оборудование (автопогрузчик, лебедки, тали);
- оборудование для замешивания и торкретирования бетона (растворов);
- автотранспорт;
- ручной и электроинструмент.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- изолировщик;
- огнеупорщик;
- электросварщик;
- газорезчик;
- стропальщик (по совместительству);
- работники основных профессий должны иметь удостоверения на право выполнения работ на высоте.

Технический директор

А.М. Дмитриев

Главный энергетик

А.А. Теплоухов

Зам. главного энергетика

С.А. Колотухин