

УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор
 ООО «Смстектехуред»
 С.Е. Досев
 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7299
 Капитальный ремонт освещения цеха №2

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Потребные запасные части и материалы (наименование) Наименование, размер		Ед-цы из-ия	Кол-во	Примечание
1		3	4	5		6	7	8
Раздел 1. Освещение помещения БСК технологических потоков №№1, 2, 3, 4.								
1	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	м	750	Провод РКГМ 1х2,5	м	750		
2	Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и ферм	шт	28	Светильник Н4В 300	шт	28		
				Лампа OSRAM NWL 160W 220-230V E 27	шт	28		
3	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 32	шт	20	Коробка взрывозащищенная КТО-20 У1	шт	20		
4	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм	м	240	Труба стальная ф25 стенка 2,8	м	240		
Раздел 2. Монтаж электрооборудования на участке упаковки технологических потоков №№1, 2, 3, 4								
1	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил: до 6 мм ²	м	180	Проволока стальная 6 мм ²	м	180		
				Болт анкерный с полукольцом 12х100	шт.	10		
2	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	м	600	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	600		
				Цит ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 ПР31	шт	2		
3	Блок управления шкафа исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2		шт	2		
4	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6	шт	25	Коробка взрывозащищенная	шт	25		

	мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количеством зажимов, до: 32			КТО-20 У1				
5	Светильник, отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике-1 шт	шт.	58	Светодиодный Светильник Модуль, универсальный У-1, 96 Вт. СС М1-У-Е-96-400.100.130-4-0-67	шт.	58		
6	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм	м	220	Труба стальная ф25 стенка 2,8	м	220		
Раздел 3. Монтаж электрооборудования на слесарном участке								
1	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1	м	100	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	100		
2	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 32	шт	15	Коробка взрывозащищенная КТО-20 У1	шт	15		
3	Светильник, отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике-1 шт	шт.	17	Светодиодный Светильник Модуль, универсальный У-1, 96 Вт. СС М1-У-Е-96-400.100.130-4-0-67	шт.	17		
4	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 20 мм	м	60	Труба стальная ф25 стенка 2,8	м	60		

Мастер по ремонту
электрооборудования цеха №2



Логачев А.В.

Заместитель главного энергетика



Лябев Г.Б.