



28	Дверь МДФ 900x2100 в сборе (замок, петли,наличник) цвет венге. Глухая. Левая. Дверное полотно 800*2000. Ручка нажимная	шт	3	Материал заказчика
29	Пена монтажная 750 мл	шт	2	Материал заказчика
30	Установка радиаторов: стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,086	
31	Радиатор биметаллический 500мм x 10 секций 1секц-180 Вт	шт	4	Материал заказчика
32	Радиатор биметаллический 500мм x 8 секций 1секц-180 Вт	шт	1	Материал заказчика
33	Набор присоединительный 1/2"	компл.	5	Материал заказчика
34	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1	
35	Труба полипропиленовая Ø20 мм , армированная стекловолокном	м	12	Материал заказчика
36	Угол 90° ø20x20 мм полипропилен	шт	12	Материал заказчика
37	Угол 45° ø20x20 мм полипропилен	шт	20	Материал заказчика
38	Кран шаровый со сгоном 1/2" НР, никелированная латунь	шт	12	Материал заказчика
39	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,24	
40	Труба полипропиленовая Ø25 мм , армированная стекловолокном	м	24	Материал заказчика
41	Тройник ø25 x 20 x 25 мм полипропилен	шт	10	Материал заказчика
42	Угол 90° ø25x25 мм полипропилен	шт	8	Материал заказчика
43	Установка раковин	10 компл.	0,1	
44	Мойка нержавеющая с тумбой 500x600мм	шт	1	Материал заказчика
45	Сифон сливной в комплекте	шт	1	Материал заказчика
46	Установка смесителей	10 шт	0,1	
47	Смеситель однорычажный в комплекте	шт	1	Материал заказчика
<b>Раздел 1.2 Пол</b>				
48	Разборка бетонных полов	1 м3	2	
49	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,38	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,64	
51	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт 500 гр/м2	кг	30	Материал заказчика
52	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,64	
53	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 50 мм	100 м2 стяжки	0,64	
54	Грубый ровнитель для пола GERKULES GF 27, 1 шт - 25 кг, расход 1,67 кг/м2 на 1 мм слоя.	шт	214	Материал заказчика
55	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2 покрытия	0,64	
56	Керамогранит Golden Tile Strada серый 600x600x10 мм цвет серый.	м2	65	Материал заказчика
57	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 10,2 кг/м2	шт	27	Материал заказчика
58	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,150 гр/м2, 1 кг=1 л	шт	1	Материал заказчика
<b>Раздел 1.3 Потолок</b>				
59	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
60	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,14	
61	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x25 6500 К	шт.	14	Материал заказчика
62	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке	100 м	0,5	
63	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5	м.п.	50	Материал заказчика
64	Коробка распаячная наружная 80x80x40	шт	6	Материал заказчика

65	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,65	
66	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	15	Материал заказчика
67	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	91	Материал заказчика
68	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	91	Материал заказчика
69	Угол белый 19x24мм белый 3 м	шт	19	Материал заказчика
70	Подвес	шт	46	Материал заказчика
71	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12мм	шт	181	Материал заказчика
<b>Раздел 2 Ремонт помещения газоанализаторных 1,2 потока</b>				
72	Расчистка старой краски	100 м2 перетертой поверхности	0,8	
73	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189	
74	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	ср.толщина слоя 20 мм
75	Штукатурка цементная ВОЛМА-Акваслой. Расход 20 кг/м2; 1 шт-25 кг.	шт	4	Материал заказчика
76	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт, 500 гр/м2, 1 шт - 15 кг	кг	2	Материал заказчика
77	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
78	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,150 л/м2, 1 кг=1л	шт	0,5	Материал заказчика
79	Краска латексная по бетону белая, расход 0,4 кг/м2 на 2	кг	16	Материал заказчика
80	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	Н-1,8 метра
81	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м2	кг	13	Материал заказчика
82	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,150 л/м2, 1 кг=1л	шт	0,5	Материал заказчика
83	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,89	
84	Пена монтажная 750 мл	шт	2	материал заказчика
85	Дверь металлическая утепленная 800x2000 мм, открывание правое цвет RAL 5005, глухая, Замок-замок, ручка нажимная	шт	1	материал заказчика
<b>Раздел 3. Операторная</b>				
86	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,49	
87	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" с каркасом	100 м2	3,5	
88	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	3,5	
89	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	81	Материал заказчика
90	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	490	Материал заказчика
91	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	490	Материал заказчика
92	Подвес	шт	40	Материал заказчика
93	Угол белый 19x24мм белый 3м	шт	37	Материал заказчика
94	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12 мм	шт	973	Материал заказчика
95	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,5	
96	Светильник светодиодный ДВО-36W 595x595x25 6500К	шт	50	Материал заказчика
<b>Раздел 4 Прочие работы</b>				
97	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	3,5	

98	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке	100 м2 горизонтальной проекции	-3,5	1.15.2.В ТЕР при определении затрат учтены: выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м
99	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6	
100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	6	

**Примечание: Работы будут выполняться в действующем цеху с действующим оборудованием**

**Материалы**

Основные:


Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

**Машины и механизмы**

Подрядчик

Составил: Ст. спец. по стр-ву  Мамонтов С.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)