

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование и разработку проектно-сметной документации

**Капитальный ремонт объекта: «Нежилое помещение (Склад на ул. Бахтурова 4г) инв. №00008581»**

Перечень основных требований	Содержание требований
1 Место технического перевооружения	Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод», 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61 Контактное лицо: начальник СтрО Бирюков М.С. Тел. 8(8442)66-58-38 Email: Maksim.Birukov@omskcarbon.com
2 Наименование объекта	Нежилое помещение (Склад на ул. Бахтурова 4г) инв. №00008581 Размеры в плане подвала, расположенного между рядами «Е-Л» в осях «12-25» 72х156м. Отметка поверхности пола подвала -5,000, разбивочная сетка колонн бхбм. Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные стаканного типа.
3 Основание для проектирования	Обращение «Заказчика»
4 Стадийность проектирования	Работу по договору выполнить в два этапа: <b>1этап.</b> Технический отчет, о проведении инженерных изысканий и обследования в 3-х экземплярах. <b>2этап.</b> Рабочая документация с пояснительной запиской; Документация выдается на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 1-ом экземпляре. Текстовая часть в формате MS Office, графическая часть в формате AutoCAD.
5 Объем проектных работ	<b>1этап.</b> Описание состояния несущих конструкций подвального помещения между рядами «Е-Л» в осях «12-25», обоснование и выводы по ремонту (усилению) несущих конструкций и фундаментов с целью увеличения нагрузки на перекрытие подвального помещения в пролете «Е-Л» осей «12-25» до 3000кг/м². <b>2этап.</b> Разработка пояснительной записки на Капитальный ремонт объекта: «Нежилое помещение (Склад на ул. Бахтурова 4г) инв. №00008581» Разработка рабочей документации, чертежи марок: - КР – конструктивные решения - КЖ – конструкции железобетонные - КМ – конструкции металлические - СМ - сметы
6. Требования Заказчика к составу сроков и порядку предоставления отчетных материалов Подрядчиком	Согласно календарного плана. Рабочую документацию выполнить с использованием программного продукта «AutoCAD-2004» в файл-папках на бумажном носителе и в электронном виде (формат

	<p>«pdf») для проведения подрядных торгов для строительства.</p> <p>Документацию передавать в бумажной копии в файло-папках в 4 экземплярах и в электронном виде в количестве 2 копии.</p> <p>Электронная копия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках) в формате «pdf», «dwg» или «cdw».</p> <p>Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел (том, книга, альбом, чертеж и т.п.) должен быть представлен на отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра операционной системы Windows XP/7. Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается дополнительно.</p> <p>Формат заказанной документации, передаваемой в электронном виде, должен быть согласован с заказчиком.</p> <p>Спецификация на оборудование и материалы должны быть представлены дополнительно в формате Excel по каждому разделу проекта</p>
--	---

7 Требования к технологии, режиму предприятия	Отраслевая принадлежность предприятия-химическая промышленность. Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме, действует внутри объектный пропускной режим.
8 Требования по автоматизации производств	Не требуется
9 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	В соответствии с требованиями норм и правил.
10 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно действующему законодательству, нормам и правилам.
11 Требования по выполнению опытно- конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
12 Дополнительные требования к составу договора на проектирование	Исполнитель осуществляет организационно-методическое сопровождение проведения экспертизы. Разработанная исполнителем документация (стадия Р.) передается заказчику для внутренней экспертизы. В ходе внутренней экспертизы в течении двух недель заказчиком направляются замечания, которые исполнитель устраняет. После устранения замечаний оформляется акт приемки-сдачи и счет-фактура. Дальнейшее устранение ошибок в

	проекте исполнитель осуществляет в течении всего гарантийного срока (36 месяцев) без оплаты.
14 Заказчик	Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»
15 Исполнитель	

Инженер проекта



Алексеев Д.А.

Начальник СтрО



Бирюков М.С.

Зам. технического директора  
по строительству



Касимов А.И.