

**Техническое задание  
на выполнение работы  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»**

**Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла-утилизатора К-35/2,4-45.  
Обмуровка предтопка котла К-30/2,4-45**

**1.0. Контактное лицо по организационным вопросам:**

Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, [tender@omskcarbon.com](mailto:tender@omskcarbon.com)

**Контактное лицо по всем техническим вопросам:**

Руководитель проектов Мамедов Виктор Сергеевич Тел.: (8442)66-58-68, +7-905-335-92-48.

**1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в Цех №10.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 15 июня 2021г.

Окончание работ – 15 августа 2021г.

В. Краткое описание работы:

Обмуровка неэкранированных стен предтопка из прямого шамотного кирпича. Обмуровка сводов, арок, амбразур горелок, предтопка из шамотного кирпича. Обмуровка предтопка из глиняного пенодиатомитового кирпича, плит ШВП. Бетонирование коллекторов, лазов.

**1.2. Требования к участникам**

- 1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.
- 1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.
- 1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.
- 1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).
- 1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.
- 1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.
- 1.2.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.
- 1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.
- 1.2.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
- 1.2.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.
- 1.2.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам - не менее 24 месяцев.
- 1.2.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.
- 1.2.14. Подрядчик за собственные средства разрабатывает ППР, ППРК.
- 1.2.15. По окончании работ подрядчик предоставляет сдаточную документацию согласно действующей НД.

**1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника**

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

Справка о выполнении аналогичных работ за последние 3 года.

Справка СЗВ-М за последний отчетный год.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

**прочие разрешительные документы:**

- Удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.
- Удостоверения ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.
- Протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- оборудование для выполнения обмуровочных работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- ИТР
- Фрутеровщик
- Подсобный рабочий

Заместитель директора  
по капитальному строительству



Мещеряков Д. А.

Руководитель проектов



Мамедов В. С.