

Пункт плана №:

Наименование проекта: Установка противопожарной двери в каб 5 а корп 21

Инвентарный номер №: 00019608

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка противопожарных дверей				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189	
2	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	1,89	
3	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*800),RAL 7035 с замком Гардиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
5	Доводчик дверной Dorma TS-2000, Германия	шт	1	материал подрядчика
6	Восстановление откосов и четвертей в проемах	м2	1,5	
7	Штукатурка Волма шов	кг	1,2	материал подрядчика, расход 0,8 кг/м2
8	Штукатурка Волма финиш	кг	1,35	материал подрядчика, расход 0,9 кг/м2
9	Грунтовка церезит СТ17	л	0,15	материал подрядчика, расход 0,1 л/м2
10	Эмаль ПФ-115	кг	0,3	материал подрядчика, расход 0,2 кг/м2

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: начальник строительного отдела Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)



Ведомость объемов работ № 8368

Пункт плана №:

Наименование проекта: Установка противопожарной двери в цехе 5

Инвентарный номер №: 00019597

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка противопожарных дверей				
1	Демонтаж металлических двупольных глухих дверей и ворот	1 м2 проема	10,3	
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,055	
3	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	5,5	
4	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*900),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	2	материал подрядчика
5	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*800),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
6	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	
7	Доводчик дверной Dorma TS-2000, Германия	шт	3	материал подрядчика
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0534	
9	Штукатурка Волма шов	кг	4,27	материал подрядчика
10	Штукатурка Волма финиш	кг	4,81	материал подрядчика
11	Грунтовка церезит СТ17	л	0,53	материал подрядчика
12	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0534	
13	Эмаль ПФ-115	кг	1,07	материал подрядчика
14	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	5,1	
15	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (1900*1450),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
16	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2150*1100),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
17	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
18	Доводчик дверной Dorma TS-2000, Германия	шт	2	материал подрядчика
19	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0396	
20	Штукатурка Волма шов	кг	3,17	материал подрядчика
21	Штукатурка Волма финиш	кг	3,56	материал подрядчика
22	Грунтовка церезит СТ17	л	0,4	материал подрядчика

1	2	3	4	5
23	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0396	
24	Эмаль ПФ-115	кг	0,79	материал подрядчика
25	Установка противопожарных ворот распашных	1 м2 проема	5,1	
26	Ворота противопожарные распашные,RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
27	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	
28	Доводчик дверной Dorma TS-2000, Германия	шт	2	материал подрядчика
29	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0272	
30	Штукатурка Волма шов	кг	2,18	материал подрядчика
31	Штукатурка Волма финиш	кг	2,45	материал подрядчика
32	Грунтовка церезит СТ17	л	0,27	материал подрядчика
33	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0396	
34	Эмаль ПФ-115	кг	0,54	материал подрядчика
Раздел 2. Устройство противопожарной перегородки				
35	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0218	
36	Труба профильная 40x40x2	т	0,008	материал подрядчика
37	Металлический КНАУФ-профиль стоечный (ПС) 75 x 50	м	3	материал подрядчика
38	КНАУФ лист огнестойкий ГКО (О) 12,5 мм 2500x1200 мм	м2	10,8	материал подрядчика
39	Техноблок (минеральная вата) 1200x600x50	м3	0,072	материал подрядчика
40	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	3	
41	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*1450),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
42	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
43	Доводчик дверной Dorma TS-2000, Германия	шт	1	материал подрядчика
44	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,142	
45	Штукатурка Волма шов	кг	11,36	материал подрядчика
46	Штукатурка Волма финиш	кг	12,78	материал подрядчика
47	Грунтовка церезит СТ17	л	1,42	материал подрядчика
48	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,142	
49	Эмаль ПФ-115	кг	2,84	материал подрядчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика


Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Пункт плана №:

Наименование проекта: Установка противопожарной двери в цехе 12

Инвентарный номер №: 00019570

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка противопожарных дверей				
1	Демонтаж металлической однопольной глухой двери	1 м2 проема	7,38	
2	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	24,44	
3	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2300*1800),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
4	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2300*1500),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	2	материал подрядчика
5	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2300*1400),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	2	материал подрядчика
6	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2400*1500),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
7	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*1600),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
8	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2300*1500),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	
9	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	7	материал подрядчика
10	Доводчик дверной Dogma TS-2000, Германия	шт	7	
11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,2562	материал подрядчика, расход 0,8 кг/м2
12	Штукатурка Волма шов	кг	20,5	материал подрядчика, расход 0,9 кг/м2
13	Штукатурка Волма финиш	кг	23,06	материал подрядчика, расход 0,1 л/м2
14	Грунтовка церезит СТ17	л	2,56	материал подрядчика
15	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2562	
16	Эмаль ПФ-115	кг	5,12	материал подрядчика, расход 0,2 кг/м2

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:


Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Пункт плана №:

Наименование проекта: Установка противопожарной двери в цехе 20

Инвентарный номер №: 00019592

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Установка противопожарных дверей				
1	Демонтаж металлической однопольной глухой двери	1 м2 проема	1,89	
2	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	1,89	
3	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2100*900),RAL 7035 с замком Гардиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
5	Доводчик дверной Dagma TS-2000, Германия	шт	1	материал подрядчика
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,015	
7	Штукатурка Волма шов	кг	1,2	материал подрядчика, расход 0,8 кг/м2
8	Штукатурка Волма финиш	кг	1,35	материал подрядчика, расход 0,9 кг/м2
9	Грунтовка церезит СТ17	л	0,15	материал подрядчика, расход 0,1 л/м2
10	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	материал подрядчика, расход 0,2 кг/м2
	Эмаль ПФ-115	кг	0,3	

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:


Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю



Ведомость объемов работ № 8365

Пункт плана №:

Наименование проекта: Установка противопожарной двери в ЭТЛ корп 83

Инвентарный номер №: 00019587

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка противопожарных дверей				
1	Демонтаж металлической однопольной глухой двери	1 м2 проема	1,89	
2	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	1,89	
3	Дверь противопожарная ДМП-60-1 (2300*1500),RAL 7035 с замком Гаридиен,утепленный короб , 2 контура уплотнения	шт	1	материал подрядчика
4	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
5	Доводчик дверной Dagma TS-2000, Германия	шт	1	материал подрядчика
6	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,0183	
7	Штукатурка Волма шов	кг	1,46	материал подрядчика
8	Штукатурка Волма финиш	кг	1,65	материал подрядчика
9	Грунтовка церезит СТ17	л	0,18	материал подрядчика
10	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: откосов , подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
11	Эмаль ПФ-115	кг	0,37	материал подрядчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика


Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)