

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2021 г.

"Утверждено"

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" " 2021г.

Дефектная ведомость № 18

Капитальный ремонт на объекте "Оборудования промыш установки №3. Инв № 00005116. Цех № 2. Тех. поток №2. Устройство фундамента под установку ТВ-200

№ пп	Наименования дефектов	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
Устройство фундамента под ТВ-200								
1	Трещины, сколы, оголение арматуры. Отсутствие в связи частичным разрушением	Разработка бетонного фундамента отбойными молотками	м3	0,89	Подрядчик			
2		Разработка грунта вручную (2 группа) в траншеи глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,86	Подрядчик			
3		Устройство основания из песка под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,42	Подрядчик	песок	т	0,8
4		Устройство бетонной подготовки под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,48	Подрядчик	Бетон В 7,5	м3	0,5
5		Устройство бетонного фундамента под оборудование	м3	2,45	Подрядчик	Бетон В 15 F75 W4	м3	2,5
6		Изготовление закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Швеллер 16 ГОСТ8240 - 97	т	0,055
7		Установка закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Арматура диаметром 20 мм АШ	т	0,016

8	Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная за 2 раза	✓	м2	✓	5	✓	Подрядчик	мастика битумная МГТН	✓	кг	✓	12	✓
9	Обратная засыпка песком пазух и котлованов бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением грунта до 5 м, с увлажнением и уплотнением, гр.грунта-1.	✓	м3/м2	✓	1,7/2,45	✓	Подрядчик	песок	✓	т	✓	2,72	✓
10	Устройство бетонного покрытия	✓	м3	✓	0,48	✓		Бетон В 15 F75 W4	✓	м3	✓	0,5	✓
11	Погрузка грунта и мусора в самосвал вручную	✓	т	✓	8,9	✓	Подрядчик						
12	Транспортировка грунта и мусора автосамосвалами до 17 км	✓	т	✓	8,9	✓	Подрядчик						

используются электроды подрядчика

Начальник Стро

Бирюков М.С.

ст. специалист по строительству

Колесников Н.М.

Начальник цеха №2

Тишковский В.П.

В.Иванов

С.Иванов

М.