

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6828

Наименование проекта: Капитальный ремонт здания Корпус 119. Цех №2. (Устранение замечаний ЭПБ).

Инвентарный номер №: 00.00019563

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Основной раздел				
1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с	100 м2 кровли	36,72	
2	Мастика приклеивающая "Технониколь"	кг	3048	материал заказчика
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 покрытия	36,72	
4	Биполь К(верхний слой)	м2	4186	материал заказчика
5	Биполь П (нижний слой)	м2	4920	материал заказчика
6	Мастика приклеивающая "Технониколь"	кг	77,11	материал заказчика
7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	4,41	
8	Мастика приклеивающая "Технониколь"	кг	2668	материал заказчика
9	Биполь К(верхний слой)	м2	556	материал заказчика
10	Биполь П (нижний слой)	м2	556	материал заказчика
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,85	Ширина 0,4м
12	Лист стальной оцинкованный 0,55	тн	0,873	материал заказчика
13	Зполнение швов между панелями раствором М100	1 м3 заделки	1,3	
14	Раствор штукатурный М100	м3	1,35	материал заказчика
15	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	30,96	
16	Краска водно-дисперсионная для наружных работ	кг	1176	материал заказчика
17	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	1,5	
18	Раствор готовый кладочный марки: 100	м3	0,36	материал заказчика
19	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.	0,6	материал заказчика
20	Разбока покрытий полов бетонных	100 м2 покрытий	0,14	
21	Устройство стяжек бетонных	100 м2 стяжки	0,14	толщиной 100 мм
22	Бетон В15	м3	1,43	материал заказчика
23	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	1 м2 очищаемой поверхности	2223	Колонны, балки
24	Абразивный порошок	кг	12227	материал заказчика
25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	22,23	
26	Грунтовка ГФ-021	кг	311,3	материал заказчика
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,94	
28	Эмаль ПФ-115 серая	кг	895,13	материал заказчика
29	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	
30	Грунтовка "Вермилит"	кг	4,4	материал заказчика
31	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	
32	Огнезащитное покрытие «Вермилит-ВП»	кг	103	материал заказчика
33	Очистка поверхности щетками (плит и швов)	1 м2 очищаемой поверхности	468	

34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	
35	Праймер ЕМАСО	кг	96	материал заказчика
36	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,68	
37	Грунтовка гл. проникновения	кг	64	материал заказчика
38	Ремонт штукатурки плит перекрытия и межплиточных швов	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,68	
39	Смесь ремонтная ЕМАСО	кг	2553	материал заказчика
40	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,68	
41	Краска водоэмульсионная	кг	292,54	материал заказчика
42	Расчистка стен от старого окрасочного слоя	100 м2 перетертой поверхности	8,16	
43	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,16	
44	Шпатлевка клеевая	кг	40,8	материал заказчика
45	Краска водоэмульсионная	кг	424,32	материал заказчика
46	Демонтаж шин реечного потолка	100 м плинтуса	1,5	
47	Разборка панелей реечного потолка	100 м2	2,16	
48	Монтаж шин реечного потолка	м.п.	150	
49	Несущие "шины" реечного потолка (несущий профиль)	мп	158	материал заказчика
50	Монтаж панелей реечного потолка	100 м2 потолка	2,16	
51	Панели реечного потолка	м2	216	материал заказчика
52	Монтаж щитовых конструкций в готовый каркас на болтовых соединениях.	100 м2	0,7	
53	Листы асбестоцементные	м2	77	материал заказчика
54	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	1т	17	
55	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на	т	17	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву _____ Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)