

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Некрылов И.Г.

" 03 " 09 2023г.

Мещеряков Д.А.

" 04 " 10 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 17-23

Наименование: Демонтаж котла №10 Инв. №00005105. Цех №15. Демонтаж обмуровки котла.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Предтопок котла								
1	Разборка (обмуровки) кладки передней и боковых стен, сводов, пода предтопка котла. В утилизацию.	м3 тн	124,42 211,07	Подрядчик ✓				
2	Разборка теплоизоляционной засыпки свода предтопка из керамзита. В утилизацию.	м3 тн	11,71 7,03	Подрядчик ✓				
3	Разборка кладки шпуровым асбестом. В утилизацию.	тн	0,462	Подрядчик ✓				
4	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	0,648	Подрядчик ✓				
5	Погрузка мусора экскаватором.	тн	219,21 ✓	Подрядчик ✓				
Подъемный газоход								
6	Разборка (обмуровки) кладки стен и пода подъемного газохода котла. В утилизацию.	м3 тн	102,1 162,9	Подрядчик ✓				

В.И.И. 04.10.2023г.

Иванов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Разборка кладки шнуровым асбестом. В утилизацию.	тн	0,738	Подрядчик ✓				
8	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	2,242	Подрядчик ✓				
9	Разборка прямого и наклонного потолка из жаропрочного бетона В утилизацию.	м3 тн	8,03 14,61	Подрядчик ✓				
10	Разборка изоляции прямого и наклонного потолка из советитовых плит. В утилизацию.	м3 тн	3,15 1,58	Подрядчик ✓				
11	Разборка изоляции прямого и наклонного потолка из минераловатных матов В утилизацию.	м3 тн	3,15 0,63	Подрядчик ✓				
12	Разборка теплоизоляционной засыпки коробов В утилизацию.	м3 тн	9,9 5,94	Подрядчик ✓				
13	Погрузка мусора экскаватором	тн	188,64 ✓	Подрядчик ✓				
Опускной газопход								
14	Разборка (обмуровки) кладки стен опускного газопхода котла. В утилизацию.	м3 тн	24,65 32,051	Подрядчик ✓				
15	Разборка кладки листовым асбестом. В утилизацию.	тн	0,804	Подрядчик ✓				
16	Разборка кладки шнуровым асбестом. В утилизацию	тн	0,485	Подрядчик ✓				
17	Погрузка мусора экскаватором	тн	33,34 ✓	Подрядчик ✓				

В.А. - 04.10.2028

Мухомов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Вывоз мусора									
18	Вывоз мусора на расстояние 17 км	тн	441,19	✓	Подрядчик	✓			

Для выполнения работ - транспорт, ГПМ, прочие (вспомогательные) материалы - подрядчика.
Работы выполняются в действующей котельной в условиях работающего оборудования.

Начальник цеха №15


Сухорукоев Д.Ю.

"09" марта 2023г.

Заместитель главного энергетика по теплотехнике


Д.Н. Хандохин

"09" марта 2023г.

В Каб. 04.10.2023г.


Мещеряков