

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"13" 09 2022г.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

"13" 09 2022г.

Дефектная ведомость № 61

Капитальный ремонт на объекте: " Здание химводочистки. Инв. №00005251. "Цех №14. Ремонт здания в оскп 1-11/А

№ п.п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Стены								
1	Разрушение, отслоение	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	м2 т	337,96 25,5	подрядчик			
2	Разрушение	Очистка поверхности стен от старой краски пескоструйными аппаратами	м2	337,96	подрядчик	Абразивный порошок	т	6,08
3	Разрушение, отслоение	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0,52	подрядчик	Раствор М150 (приготовление в п.4 ДВ) Кирпич М-150 силикатный белый полнотелый 250х120х88	м3 шт	0,1 160
4.		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,1	подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	кг	200

5		Улучшенная штукатурка фасадов по кирпичной кладке с земли и лесов: толщиной слоя 50 мм	М2	337,96	подрядчик	Раствор М150 (приготовление в п.7 ДВ)	М3	16,9
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	кг	50,7
6		Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным поверхностям	М2	337,96	подрядчик	Маячковый профиль КНАУФ 10мм х 3м х 0,6мм	шт	130
						Лента перфорированная 20х0,55	м.л	338
7		Приготовление растворов вручную:цементных	М3	16,9	подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-150 (мешки по 25кг)	кг	33800
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17	кг	0,285
8		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по кирпичу: шириной до 200 мм плоских	М2 м	1,9 19	подрядчик	Штукатурка цементная Штукатурка Церезит СТ29	кг	0,57

9		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности в 2 слоя	м2	339,8	подрядчик	Эмаль МЛ-12 синяя	м2	141,94
						Эмаль МЛ-12 серая	м2	197,86
						Растворитель 650	кг	6,8
10		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 8 м: Трубы для прочих отделочных работ	м2 (вертикальная проекция)	337,96	подрядчик			
11		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п.)	т	25,5	подрядчик			
12		Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстояние 17км (полгон)	т	25,5	подрядчик			

Кровля

13	отслоение, трещины	Разборка примыканий кровель из наглавливаемых материалов (демонтаж)	м.п. м2	60,4 64,6	подрядчик			
14	Разрушение	Демонтаж обделок из листовой стали (карнизов) в лом	м.п. м2 т	60,4 17,5 0,098	подрядчик			
15		Монтаж паралетной деревянной доски с гидроизоляцией обмозочной на 1 раз (30,2м2)	м.п. м3	60,4 0,604		Доска обрезанная 50x200x6000	шт	11
						Шуруп по бетону 7,5x152	шт	151
						Мастика гидроизоляционная Технониколь № 24	кг	30

16	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумный грутовой за один раз (примыканий)	м.п.	64,6	подрядчики	Праймер битумный Технониколь №01 - ведро 20кг	кг	9,69
17	Устройство примыканий кровель на наплавливаемых материалах к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартука	м.п. м.п.	60,4 64,6	подрядчики	ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП (один слой) ТехноНИКОЛЬ Унифлекс ЭПП (два слоя) Лист ОЦ 0,7 мм 1250x2500 мм	м.п. м.п. т	71,06 142,12 21,77 0,124
18	Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали	м.п. м.п.	60,4 21,14		Саморез кровельный 5,5x51 с усиленным сверлом RAL 5005 дюбель гвоздь 6*60мм с бортиком	шт шт	147,00 151,00

Начальника Стро _____
 (подпись) *Наумов Н.А.*
 (должность) _____
 (расшифровка) _____
 Наумов Н.А.

Вед. специалист по строительству _____
 (подпись) *Гуторов Д.И.*
 (должность) _____
 (расшифровка) _____
 Гуторов Д.И.

Начальника цеха № 14 _____
 (подпись) *Козлов А.А.*
 (должность) _____
 (расшифровка) _____
 Козлов А.А.