

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт раздевалок, душевых и подсобных помещений в корпусе №83

Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Мужские раздевалки (2 и 3 этаж)				
Пол				
1	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	3,75	
2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	12,96	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз полов	100 м2 покрытия	12,96	2 раза до и после выравнивания
4	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, расход 1 кг/м2	кг	1296	Материал подрядчика
5	Устройство стяжек: цементных толщиной 30мм	100 м2 стяжки	12,96	
6	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс (мешок 20кг), расход 25кг/м2 при толщине 20мм	кг	32400	Материал подрядчика
7	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких глазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	12,96	
8	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	8424	Материал подрядчика
9	Плитка керамическая RIVOLI Alma ceramica 418x418	м2	1321,9	Материал подрядчика
10	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	388,8	Материал подрядчика
Стены				
11	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	5,1	
12	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	м2	608	
13	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2	для устройства деформационного шва
14	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных	100 м шва	1,8	
15	Пена монтажная	шт	60	Материал подрядчика
16	Штукатурка Волма Слой, расход 18кг/м2 при толщине 20 мм	кг	200	Материал подрядчика
17	Очистка стен от краски	100 м2 перетертой поверхности	3,9	
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	9	
19	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 19 расход 1,0 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	900	Материал подрядчика
20	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9	
21	Штукатурка Волма Слой, расход 18кг/м2 при толщине 20 мм	кг	16200	Материал подрядчика
22	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	6,08	
23	Профиль направляющий ПН 50x40x3000 мм Кнауф	шт	120	Материал подрядчика
24	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм Кнауф	шт	700	Материал подрядчика
25	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	3500	Материал подрядчика

1	2	3	4	6
26	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	шт	225	Материал подрядчика
27	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2) 1,8 м2	кг	152	Материал подрядчика
28	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	121	Материал подрядчика
29	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	11,5	
30	Плитка керамическая RIVOLI Alma ceramica 249x500x7,5	м2	1173	Материал подрядчика
31	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	7475	Материал подрядчика
32	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	345	Материал подрядчика
Потолок.				
33	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	25	
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз потолков	100 м2 покрытия	25	до и после шпатлевания
35	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,4 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	1000	Материал подрядчика
36	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	25	
37	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 2 мм расход 2 кг на 1 м2	кг	5000	Материал подрядчика
38	Краска вододисперсионная интерьерная черная (расход 400 г/м2)	кг	1000	Материал подрядчика
39	Монтаж подвесных потолков "Грильято", ячейка 100x100, цвет молочный	м2	1200	
40	Несущий профиль 2,4м	шт	1008	Материал подрядчика
41	Несущий профиль 1,2м	шт	1660	Материал подрядчика
42	Несущий профиль 0,6м	шт	1680	Материал подрядчика
43	Соединительный элемент	шт	672	Материал подрядчика
44	Угловой элемент, 3м	шт	300	Материал подрядчика
45	Элемент решетки "папа"	шт	36660	Материал подрядчика
46	Элемент решетки "мама"	шт	36660	Материал подрядчика
47	Европодвес для потолков	шт	2220	Материал подрядчика
48	Монтаж ПВХ панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	100 м2 облицовки стен	3,6	обшивка ригелей
49	Панель ПВХ белая матовая (3,0*0,25) 9мм	м2	400	Материал подрядчика
50	Профиль ПП 60x27мм	шт	300	Материал подрядчика
51	Профиль ПН 27x28мм	шт	170	Материал подрядчика
52	Угол наружный для панелей ПВХ	шт	170	Материал подрядчика
Окна и двери				
53	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,506	
54	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 проемов	100 м2 проемов	0,506	
55	Окна ПВХ, 3-камерный профиль, одинарное остекление, без открывания, цвет белый, размер 0,9*1,8м - 12 шт	м2	19,44	Материал подрядчика
56	Окна ПВХ, 3-камерный профиль, одинарное остекление, без открывания, цвет белый, размер 0,5м*9 - 6 шт	м2	31,2	Материал подрядчика
57	Пена монтажная Макрофлекс 750мл	шт	50	Материал подрядчика
58	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,264	

1	2	3	4	6
59	Дверь ПВХ, глухие, цвет белый, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, без замка, размер 0,8*2м - 15 шт	м2	24	Материал подрядчика
60	Дверь ПВХ, глухие, цвет белый, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, замок - завертка с одной стороны, размер 0,6*2м - 2 шт	м2	2,4	Материал подрядчика
61	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	17	Материал подрядчика
Раздел 2. Женская раздевалка				
Стены.				
62	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	1,6	от 1,8м до потолка
63	Демонтаж ГКЛ со стен с сохранением каркаса	м2	50	
64	Демонтаж сотового поликарбоната с окон	м2	20	
65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,6	
66	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	32	Материал подрядчика
67	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	
68	Штукатурка Волма Слой, расход 18кг/м2 при толщине 20 мм	кг	2880	Материал подрядчика
69	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0,01	
70	Смесь монтажно-кладочная М-100, 25 кг	шт	30	Материал подрядчика
71	Кирпич М100 рядовой	шт	400	Материал подрядчика
72	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,5	
73	Профиль ПС 50*50*3000мм КНАУФ	шт	30	Материал подрядчика
74	Профиль ПН50*40*3000мм КНАУФ	шт	15	Материал подрядчика
75	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм (3м2/шт)	шт	19	Материал подрядчика
76	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2)	кг	12,5	Материал подрядчика
77	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	10	Материал подрядчика
78	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,1	
79	Плитка керамическая белая глянцевая 200x300мм	м2	214	Материал подрядчика
80	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	1365	Материал подрядчика
81	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	63	Материал подрядчика
Потолок.				
82	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	8,5	
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз потолков	100 м2 покрытия	8,5	
84	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,4 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	340	Материал заказчика
85	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,5	

1	2	3	4	6
86	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 2 мм расход 2 кг на 1 м2	кг	1700	Материал заказчика
87	Краска вододисперсионная интерьерная черная (расход 400 г/м2)	кг	340	Материал заказчика
88	Монтаж подвесных потолков "Грильято", ячейка 100x100, цвет молочный	м2	400	
89	Несущий профиль 2,4м	шт	150	Материал подрядчика
90	Несущий профиль 1,2м	шт	560	Материал подрядчика
91	Несущий профиль 0,6м	шт	560	Материал подрядчика
92	Соединительный элемент	шт	140	Материал подрядчика
93	Угловой элемент, 3м	шт	100	Материал подрядчика
94	Элемент решетки "папа"	шт	5556	Материал подрядчика
95	Элемент решетки "мама"	шт	5556	Материал подрядчика
96	Подвес	шт	400	Материал подрядчика
97	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки стен	1,2	обшивка ригелей
98	Панель ПВХ белая матовая (3,0*0,25) 9мм	м2	135	Материал подрядчика
99	Соединительный профиль для панелей ПВХ	шт	13	Материал подрядчика
100	Профиль ПП 60x27мм	шт	100	Материал подрядчика
101	Профиль ПН 27x28мм	шт	60	Материал подрядчика
102	Угол наружный для панелей ПВХ	шт	60	Материал подрядчика
Окна и двери				
103	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,158	
104	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 100 м2 проемов	100 м2 проемов	0,158	
105	Окна ПВХ, 3-камерный профиль, одинарное остекление, без открывания, цвет молочный, размер 0,9*1,8м - 4 шт	м2	6,48	Материал подрядчика
106	Окна ПВХ 3-камерный профиль, одинарное остекление, без открывания, цвет молочный, размер 0,5м*9 - 2 шт	м2	9	Материал подрядчика
107	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	10	Материал подрядчика
108	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,096	
109	Дверь ПВХ, глухие, цвет белый, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, замок - завертка с одной стороны, размер 0,8*2м - 6 шт	м2	9,6	Материал подрядчика
110	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	6	Материал подрядчика
Раздел 3. Душевые 2 и 3 этаж				
Стены.				
111	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	4,2	
112	Гидроизоляция обмазочная	м2	240	на высоту 1,8м
113	Пенетрон, расход 1 кг/м2	кг	240	Материал подрядчика
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	4,2	до и после штукатурки
115	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 19 расход 1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	420	Материал подрядчика
116	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	
117	Цементная штукатурка UNIS Силин Универсальный 25 кг, расход 50кг/м2	кг	21000	Материал подрядчика

1	2	3	4	6
118	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	4,2	
119	Плитка керамическая Лейла Gracia 250x400	м2	322	Материал подрядчика
120	Плитка керамическая BOLLA Alma ceramica 249x500x8,5	м2	107	Материал подрядчика
121	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	2730	Материал подрядчика
122	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	126	Материал подрядчика
Пол				
123	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	1,8	
124	Гидроизоляция обмазочная	м2	180	
125	Пенетрон , расход 1 кг/м2	кг	180	Материал подрядчика
126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	1,8	
127	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5кг/м2	кг	90	Материал подрядчика
128	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	1,8	
129	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	1170	Материал подрядчика
130	Плитка керамическая Лейла Gracia 400x400	м2	138	Материал подрядчика
131	Плитка керамическая BOLLA Alma ceramica 418x418	м2	46	Материал подрядчика
132	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	54	Материал подрядчика
Потолок				
133	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	3,5	
134	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	3,5	
135	Грунтовка Ceresit СТ 99 расход 0,09 кг/м2	л	31,5	Материал подрядчика
136	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки стен	2,2	
137	Панель ПВХ цвет молочный	м2	240	Материал подрядчика
138	Профиль ПП 60x27мм	шт	260	Материал подрядчика
139	Профиль ПН 27x28мм	шт	140	Материал подрядчика
140	Угол наружный для панелей ПВХ	шт	260	Материал подрядчика
141	Монтаж люков ПВХ	шт	20	
142	Люк сантехнический 300x400мм	шт	20	Материал подрядчика
Окна и двери				
143	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,096	
144	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,096	
145	Дверь ПВХ, глухие, цвет молочный, холодный профиль, ручка скоба, без замка, размер 0,6*2м - 8 шт	м2	9,6	Материал подрядчика
146	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	8	Материал подрядчика
Раздел 4. Предбанники на 2 и 3 этажах.				
Пол.				
147	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	1,18	
148	Гидроизоляция обмазочная	м2	1,18	

1	2	3	4	6
149	Пенетрон , расход 1 кг/м2	кг	118	Материал подрядчика
150	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	1,18	
151	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5кг/м2	кг	59	Материал подрядчика
152	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	1,18	
153	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	767	Материал подрядчика
154	Плитка керамическая Лейла Gracia 400x400	м2	92	Материал подрядчи
155	Плитка керамическая BOLLA Alma ceramica 418x418	м2	28	Материал подрядчика
156	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	35,4	Материал подрядчика
Стены.				
157	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	185	
158	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	м2	180	
159	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	3,65	
160	Профиль направляющий ПН 50x40x3000 мм Кнауф	шт	86	Материал подрядчика
161	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм Кнауф	шт	270	Материал подрядчика
162	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	1350	Материал подрядчика
163	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	шт	137	Материал подрядчика
164	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2)	кг	92	Материал подрядчика
165	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	73	Материал подрядчика
166	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	3,65	
167	Плитка керамическая BOLLA Alma ceramica 249x500x8,5	м2	93,23	Материал подрядчика
168	Плитка керамическая Лейла Gracia 250x400	м2	279	Материал подрядчика
169	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	2372,5	Материал подрядчика
170	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	109,5	Материал подрядчика
Потолок.				
171	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	м2	60	
172	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	8,5	
173	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,18	
174	Грунтовка Ceresit СТ 99 расход 0,09 кг/м2	л	10,62	Материал подрядчика
175	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки стен	1,18	
176	Панель ПВХ белая матовая	м2	130	Материал подрядчика
177	Профиль ПП 60x27мм	шт	120	Материал подрядчика
178	Профиль ПН 27x28мм	шт	120	Материал подрядчика
179	Соединительный профиль для панелей ПВХ	шт	20	Материал подрядчика
180	Стартовый профиль для панелей ПВХ	шт	120	Материал подрядчика
Двери				
181	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,048	
182	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,048	

1	2	3	4	6
183	Дверь ПВХ, глухие, цвет белый, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, замок- завертка с одной стороны, размер 0,6*2м - 4 шт	м2	4,8	Материал подрядчика
184	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	4	Материал подрядчика
Раздел 5. Туалеты				
Пол.				
185	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	1,18	
186	Разборка: кирпичных стен	1 м3	3	пьедесталы
187	Гидроизоляция обмазочная	м2	10	
188	Пенетрон , расход 1 кг/м2	кг	10	Материал подрядчика
189	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,1	
190	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5кг/м2	кг	5	Материал подрядчика
191	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,1	
192	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	65	Материал подрядчика
193	Плитка керамогранит 32,6х32,6 темно-серый	м2	10,2	Материал подрядчика
194	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	3	Материал подрядчика
Стены.				
195	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,80	
196	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,8	
197	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,80	до и после штукатурки
198	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 19 расход 1 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	80	Материал подрядчика
199	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	
200	Цементная штукатурка UNIS Силин Универсальный 25 кг, расход 50кг/м2	кг	4000	Материал подрядчика
201	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,8	
202	Плитка керамическая 200х300 бежевая	м2	80	Материал заказчика
203	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	520	Материал подрядчика
204	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	24	Материал подрядчика
Потолок				
205	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	0,1	
206	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,1	
207	Грунтовка Ceresit СТ 99 расход 0,09 кг/м2	л	0,9	Материал подрядчика
208	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки стен	0,1	
209	Панель ПВХ белая матовая	м2	11	Материал подрядчика
210	Профиль ПП 60х27мм	шт	12	Материал подрядчика
211	Профиль ПН 27х28мм	шт	12	Материал подрядчика
212	Угол внутренний для панелей ПВХ	шт	12	Материал подрядчика
Раздел 6. Подсобные и вспомогательные помещения.				
Пол.				
213	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,72	

1	2	3	4	6
214	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз полов	100 м2 покрытия	0,72	до и после стяжки
215	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, расход 0,5кг/м2	кг	36	Материал подрядчика
216	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,72	толщиной 50мм
217	Стяжка пола , расход 100 кг/м2	кг	7200	Материал подрядчика
218	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких глазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,72	
219	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	468	Материал подрядчика
220	Плитка керамическая RIVOLI Alma ceramica 418x418	м2	8,3	Материал подрядчика
221	Плитка керамогранит 32,6x32,6 темно-серый	м2	64,7	Материал подрядчика
222	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	21,6	Материал подрядчика
Стены.				
223	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,5	раздевалки охраны
224	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок	м2	93	коридоры и теплопункт
225	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,44	раздевалки охраны
226	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	м2	46	комната приема пищи
227	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	1	раздевалки охраны
228	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2	раздевалки охраны
229	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,61	
230	Профиль направляющий ПН 50x40x3000 мм Кнауф	шт	40	Материал подрядчика
231	Профиль стоечный ПС 50x50x3000 мм Кнауф	шт	110	Материал подрядчика
232	Подвес прямой для ПП 60x27, 120мм Кнауф	шт	550	Материал подрядчика
233	Влагостойкий гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм (3м2/шт)	шт	60	Материал подрядчика
234	Гипсовая шпаклевка Кнауф Фуген (расход 0,25кг/м2)	кг	40	Материал подрядчика
235	Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м2 (10кг/1 шт, 1л=1кг)	кг	32,2	Материал подрядчика
236	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,54	
237	Плитка керамическая 200x300 бежевая	м2	260	Материал подрядчика
238	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	1651	Материал подрядчика
239	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	76,2	Материал подрядчика
Потолок.				
240	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	м2	12,6	
241	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	150	
242	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,13	
243	Грунтовка Ceresit СТ 99 расход 0,09 кг/м2	л	1,17	Материал подрядчика
244	Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки потолков	0,72	
245	Панель ПВХ белая матовая	м2	100	Материал подрядчика
246	Профиль ПП 60x27мм	шт	15	Материал подрядчика

1	2	3	4	6
247	Профиль ПН 27x28мм	шт	6	Материал подрядчика
248	Угол внутренний для панелей ПВХ	шт	6	Материал подрядчика
Двери				
249	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	12,8	
250	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0	
251	Дверь ПВХ, глухие, цвет белый, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, замок - ключ одной стороны, размер 0,8*2м - 4 шт	м2	9,6	Материал подрядчика
252	Дверь ПВХ, глухие, цвет синий, холодный профиль, с доводчиком, ручка скоба, замок- ключ с одной стороны, размер 0,9*2м - 2 шт	м3	3,6	Материал подрядчика
253	Пена монтажная Makroflex 750мл	шт	6	Материал подрядчика

Раздел 7. Комната приема пищи, 1 этаж

Пол.				
254	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз полов	100 м2 покрытия	0,21	до и после стяжки
255	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг, расход 0,5кг/м2	кг	10,5	Материал подрядчика
256	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,21	толщиной 50мм
257	Стяжка пола , расход 100кг/м2	кг	2100	
258	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,21	
259	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	136,5	Материал подрядчика
260	Плитка керамогранит 32,6x32,6 темно-серый	м2	21,42	Материал подрядчика
261	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	6,3	Материал подрядчика
Стены				
262	Очистка стен от набела	м2	15	
263	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,33	раздевалки охраны
264	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,48	
265	Плитка керамическая 200x300 бежевая	м2	260	Материал подрядчика
266	Клей плиточный Ceresit CM 11, расход 6,5кг/м2	кг	312	Материал подрядчика
267	Затирка Ceresit 43 Super Strong, расход 0,3 кг/м2	кг	14,4	Материал подрядчика
Потолок.				
268	Очистка поверхности от старой краски	100 м2 перетертой поверхности	0,42	
269	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз потолков	100 м2 покрытия	0,42	
270	Грунтовка Ceresit СТ 17 расход 0,4 кг/м2 за два раза	л	16,8	Материал подрядчика
271	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	
272	Шпаклевка гипсовая Волма Финиш при толщине 2 мм расход 2 кг на 1 м2	кг	84	Материал подрядчика
273	Краска вододисперсионная интерьерна супербелая (расход 400 г/м2)	кг	16,8	Материал подрядчика




Раздел 6 Прочие расходы

1	2	3	4	6
274	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 4 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18	
275	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	100	
276	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	т	100	

Материалы

Машины и механизмы

Основные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик

Составил: Вед. спец. по стр-ву  Бутаков С.Ю.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Согласовано: Начальник цеха №17  Шакамалова Н.В.
 (должность, подпись, расшифровка)