

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 10/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт пожарной лестницы. Корпус 82 Компрессорная Цех №14  
Инвентарный номер 00.00019590

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Пожарная лестница ПЛ-30, 1 шт</b>				
1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,164	
2	Изготовление лестницы прямолинейной с ограждением	1 т конструкций	0,359	
3	Уголок 75x75x5 ст3	т	0,168	Материал заказчика
4	Уголок 50x50x5 ст3	т	0,026	Материал заказчика
5	Арматура d-18мм А-III	т	0,070	Материал заказчика
6	Полоса 40x4 мм ГОСТ 103-2006	т	0,095	Материал заказчика
7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,359	с устройством подмостей
8	Лист ст3 5мм	т	0,017	Материал заказчика
9	Анкер-шпилька Hilti HST3 M16x145 45/25	шт	26	Материал заказчика
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
11	Грунтовка ГФ-021 Серая, расход 0,15 кг/м2	кг	3,3	Материал заказчика
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	
13	Эмаль ПФ-115 серая, расход 0,2 кг/м2	кг	4,4	Материал заказчика

Примечание: Высота корпуса 11,0 м. Работы выполняются на территории действующего предприятия, стесненные условия. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет.

Материалы основные \_\_\_\_\_ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву \_\_\_\_\_ Дзюин И. А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО \_\_\_\_\_ Поздняков С. В.  
(должность, подпись, расшифровка)