

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №142/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт сан. узлов в корпусе 77 цеха №3

Инвентарный номер №00.00019566

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Стены</b>				
1	Разборка облицовки стен: из керамической плитки	100 м2 поверхности облицовки	1,1	сан узлы
2	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 150 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,06	
3	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1	
4	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	Толщиной до 30мм. Сан узел женский - 54м2, сан узел мужской 56м2.
5	<b>Штукатурка цементная готовая в мешках Bergauf Bau Putz Zement , расход 54 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>5940</b>	<b>Материал подрядчика</b>
6	<b>Сетка сварная оцинкованная, 3 мм в картах</b>	<b>м2</b>	<b>121</b>	<b>Материал подрядчика</b>
7	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	2	
8	<b>Кабель-канал 10x15мм</b>	<b>м</b>	<b>200</b>	<b>Материал подрядчика</b>
9	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в бороздах	100 м	3	
10	<b>Коробка распаячная ПВХ 100x100</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>	<b>Материал подрядчика</b>
11	<b>Кабель ВВГнг 3x1,5</b>	<b>м</b>	<b>150</b>	<b>Материал подрядчика</b>
12	<b>Кабель ВВГнг 3x2,5</b>	<b>м</b>	<b>150</b>	<b>Материал подрядчика</b>
13	Смена: розеток	100 шт.	0,05	
14	<b>Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>Материал подрядчика</b>
15	<b>Розетка Schneider Electric Blanca двойная с заземлением с защитными шторками с крышкой влагозащитенная IP44 антрацит</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>Материал подрядчика</b>
16	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06	сан узел женский - 3шт, сан узел мужской 3шт,
17	<b>Коробка установочная для скрытой проводки 68x42 мм</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>Материал подрядчика</b>
18	<b>Выключатель Schneider Electric Blanca одноклавишный с индикацией антрацит</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>Материал подрядчика</b>
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,1	сан узел женский - 54м2, сан узел мужской 56м2,
20	<b>Керамическая плитка настенная Unitile Life Лейла 25x40 см</b>	<b>м2</b>	<b>112,2</b>	<b>Материал подрядчика</b>
21	<b>Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>715</b>	<b>Материал подрядчика</b>
22	<b>Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>30</b>	<b>Материал подрядчика</b>
<b>Пол</b>				
23	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,15	сан узлы, кабинет мастеров 1 этаж
24	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,15	комната мастеров 12м2,
25	<b>Грунтовка Ceresit СТ19 10 л, расход 0,5 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>7,5</b>	<b>Материал подрядчика</b>
26	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг. расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	510	<b>Материал подрядчика</b>
27	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2 покрытия	0,15	сан узлы, кабинет мастеров 1 этаж
28	<b>Керамогранит Cersanit Motley темно-серый 29,8x29,8 см</b>	<b>м<sup>2</sup></b>	<b>15,3</b>	<b>Материал подрядчика</b>
29	<b>Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>97,5</b>	<b>Материал подрядчика</b>
30	<b>Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) расход 0,2 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>3</b>	<b>Материал подрядчика</b>
31	<b>Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2</b>	<b>кг</b>	<b>3</b>	<b>Материал подрядчика</b>
<b>Потолок</b>				
32	Демонтаж ПВХ панелей с разбором каркаса	100 м2	0,15	
33	Монтаж панелей ПВХ на потолке	100 м2 поверхности облицовки	0,15	сан. узел жен- 7м2, сан. узел муж- 8,0м2 кабинет мастеров-12 м2
34	<b>Профиль потолочный ПП 60x27мм</b>	<b>шт</b>	<b>30</b>	<b>Материал подрядчика</b>
35	<b>Профиль направляющий ПН 27x28мм</b>	<b>шт</b>	<b>32</b>	<b>Материал подрядчика</b>
36	<b>Панель пластиковая</b>	<b>м2</b>	<b>17</b>	<b>Материал подрядчика</b>
37	<b>Плинтус для панелей ПВХ</b>	<b>м</b>	<b>40</b>	<b>Материал подрядчика</b>
38	Установка люков сантехнических	1 решетка	6	
39	<b>Люк сантехнический ревизионный ПВХ 30x30см</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>Материал подрядчика</b>
40	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	0,08	

41	Клемма WAGO2273-248 8-пров 0,5-2,5мм2 24А 450V с пастой	шт	24	Материал подрядчика
42	Ввод кабельный M20x1,5 латунный d кабеля 6-12 мм zeta 30117	шт	8	Материал подрядчика
43	Светильник промышленный светодиодный пылевлагозащищенный Айсберг 40W, 5000Lm, IP65	шт	8	Материал подрядчика
<b>Прочие работы</b>				
44	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	
45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	5	

Материалы

Основные: \_\_\_\_\_ Подрядчик  
 Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

\_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: \_\_\_\_\_ Вед. спец. по стр-ву \_\_\_\_\_ Бутаков С.Ю.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Начальник СО \_\_\_\_\_ Поздняков С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)