

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 19/23

Наименование работ: Капитальный ремонт корпуса 46А Склад мокрового хранения соли. Цех №14

Инвентарный номер № 00.00019578


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фасад				
1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,38	
2	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,2 кг/м2, 1 л = 1 кг	шт	14,76	материал заказчика
3	Простая маслянная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,38	
4	Краска фасадная латексная синяя, расход 0,4 кг/м2, (S = 183 м2)	кг	73,2	материал заказчика
5	Краска фасадная латексная белая, расход 0,4 кг/м2, (S = 494 м2)	кг	197,6	материал заказчика
6	Эмаль ПФ-115 Черная, расход 0,3 кг /м2, (S = 61 м2)	кг	18,3	материал заказчика
7	Навеска рабочего троса	1 операция	12	Альпинистические навески для покраски фасада
8	Переновка рабочего троса	1 операция	36	Альпинистические навески для покраски фасада. Снижение трудоемкости на 30% за счет неполного состава работ
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,03	
10	Лист стальной оцинкованный 0,55 мм, 1 м2 = 4,67 кг, Кнахл = 1,1	т	0,015	материал заказчика
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
12	Грунтовка ГФ-021 Серая, расход 0,15 кг/м2	кг	0,75	материал заказчика
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
14	Эмаль ПФ-115 Белая, расход 0,2 кг/м2	кг	1	материал заказчика

Примечание : Высота стен корпуса до 11,15 м.

Материалы основные: _____ Заказчика

Вспомогательные и прочие материалы: _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: Гл. специалист по стр-ву  Дзюин И. А.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО  Поздняков С. В.
(должность, подпись, расшифровка)