

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6881

Наименование проекта: Капитальный ремонт здания Корпус №82 Компрессорная (устранение замечаний ЭПБ).

Инвентарный номер №: 00.00019590

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Пол на отм. + 3,600</b>				
<b>Демонтажные работы</b>				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,96 96/100	
2	Разборка бетонных оснований под полы	1 м3	2,88 96*0,03	
<b>Монтажные работы</b>				
3	Устройство стяжек бетонных толщиной 30мм	100 м2	0,96	
4	Бетон В7,5	м3	2,94	материал заказчика
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	100 м2	0,96	
6	Грунтовка гл. проникновения (расход 0,1 кг/м2(10л/1 шт) 1л=1,4 кг.)	кг	9,6	материал заказчика
7	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условий из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,96	
8	Керамогранит 300x300x8	м2	97,92	материал заказчика
9	Клей универсальный Геркулес 25кг (расход 4,2 кг\м2).	шт	16,1	материал заказчика
10	Затирка швов Ceresit (темно-коричневая) (расход 0,5 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	48	материал заказчика
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами 0,5 м3	тн	7,5	материал заказчика
12	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	тн	7,5	материал заказчика

Материалы

Основные: \_\_\_\_\_ Заказчик

Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву \_\_\_\_\_ Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Нач-к строит. отдела \_\_\_\_\_ Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)