

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 99/24

Наименование работ: Капитальный ремонт помещения операторной корпус 77 цех №3


Инвентарный номер № 00.00019566


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>				
1	Демонтаж панелей ПВХ без каркаса	100 м2	1,56	
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,91	
<b>Раздел 2. Стены</b>				
3	Монтаж ПВХ панелей с каркасом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,08	Крепежные элементы, метизы и тд материал подрядчика
4	Профиль строчный Knauf 0,6 мм 100x50x3000 мм	шт	65	Материал заказчика
5	Профиль стоечный Knauf 0,6 мм 100x40x3000 мм	шт	36	Материал заказчика
6	Панель ПВХ серая матовая" 6000x250x9, К=1,03	шт	79	Материал заказчика
7	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми.(Монтаж ПВХ панелей без каркаса)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,56	
8	Панель ПВХ серая матовая" 6000x250x9, К=1,03	шт	190	Материал заказчика
9	Установка радиаторных решеток	шт	18	
10	Решетка ПВХ радиаторная коричневая 1200x600	шт	18	Материал заказчика
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,65	
12	Керамическая плитка настенная Unitile Life Лейла 25x40 см, К=1,02	м2	66	Материал заказчика
13	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5кг/м2	кг	423	Материал заказчика
14	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит), расход 0,2 кг/м2	кг	13	Материал заказчика
15	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	1,5 м от плитки
16	Краска водоземulsionная белая, расход 0,4 кг/м2	кг	19	Материал заказчика
<b>Раздел 3. Потолок</b>				
17	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,32	
18	Профиль 3,7 м белый Т-24	шт	7	Материал заказчика
19	Профиль 0,6 м белый Т-24	шт	59	Материал заказчика
20	Профиль 1,2 м белый Т24	шт	38	Материал заказчика
21	Угол белый 19x24 мм белый 3 м	шт	10	Материал заказчика
22	Европодвес 2 м	шт	21	Материал заказчика
23	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12 мм	шт	100	Материал заказчика
24	Светильники в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 6	100 шт.	4	
25	Светильник светодиодный Ledel L-office 32 пластиковый корпус	шт	4	Материал заказчика
26	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,16	

27	Клемма Wago2273-248 8-пров 0,5-2,5 мм <sup>2</sup> 24А 450V с пастой	шт	16	
<b>Раздел 4. Прочие работы</b>				
28	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	5	
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	т	5	

Примечание: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; наличие действующего технологического оборудования.

<u>Материалы основные:</u>	Заказчика
<u>Вспомогательные и прочие материалы:</u>	Подрядчик
<u>Машины и механизмы</u>	Подрядчик

Составил: Вед. инженер по стр-ву  Юрков А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Дзюин И.А.  
(должность, подпись, расшифровка)