

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7737**

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинета №1 СТК корпус №83 Цех №19.

Инвентарный номер №00.00019567

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы .</b>				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,4	
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,44	
3	Обеспыливание и очистка поверхности пола	100 м2 промытой поверхности	0,44	
4	Разборка панелей МДФ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	
5	ДЕМОНТАЖ сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	с сохранением
6	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,44	
7	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,12	с сохранением
8	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,08	
9	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	
<b>Раздел 2. Стены. Монтажные работы.</b>				
10	Облицовка стен панелями МДФ	100 м2 облицовки	1,1	
11	Панель стеновая МДФ Фаворит 2700x240x6мм Дуб сучковатый светлый	м2	75	материал подрядчика
12	Панель стеновая МДФ Фаворит 2700x240x6мм "Дуб сучковатый темный" , на высоту 1,35м.	м2	51,8	материал подрядчика
13	Клямеры для крепления панелей МДФ	шт	1000	материал подрядчика
14	Гвоздь строительный 1,2x25мм, вес 1000шт=0,22кг	шт	2000	материал подрядчика
15	Складной угол МДФ 2700x22x22мм, Фаворит, "Дуб сучковатый темный"	шт	37	материал подрядчика
16	Жидкие гвозди "Момент монтаж", 125гр, прозрачный	шт	20	материал подрядчика
17	Установка радиаторной решетки	100 шт. изделий	0,03	
18	Экран для радиатора МДФ рамка "Модерн" 600x1200, узор "Сусанна" дуб сонома	шт	3	материал подрядчика
19	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,11	
20	Подрозетник для гипсокартона "Макел" арт.10013	шт	28	материал подрядчика
21	Рамка 3-я горизонтальная "Макел Мимоза" (белый) , арт 22013	шт	1	материал подрядчика
22	Розетка одинарная для скрытой проводки с заземлением, "Макел Мимоза" (белый) арт. 12028	шт	11	материал подрядчика
23	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	
24	Выключатель двухклавишный внутренний "МАКЕЛ Мимоза" (белый), арт. 12003	шт	1	материал подрядчика
25	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	1	
26	Внутренний сплит системы (кондиционер)	шт	1	материал подрядчика
27	Монтаж розетки телефонной внутренней	1 шт.	8	
28	Рамка 4-я горизонтальная "Макел Мимоза"(белый) , арт 22039	шт	4	материал подрядчика
29	РОЗЕТКА КОМП. ДВОЙНАЯ САТ 5 "Макел Мимоза", арт.12036	шт	4	материал подрядчика
30	РОЗЕТКА TF ЕВРО ДВОЙНАЯ для внутренней установки, "Макел мимоза", арт.12034	шт	4	материал подрядчика



1	2	3	4	6
31	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,8	
32	<b>Кабель телефонный 4-х жильный КСПВ 4X0,5ММ</b>	м	80	материал подрядчика
33	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу	100 м кабеля	0,95	
34	<b>Кабель УТР 5е</b>	м	95	материал подрядчика
35	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	2,25	
36	<b>Кабель ВВГнг 3x2,5</b>	м	130	материал подрядчика
37	<b>Кабель ВВГнг 3x1,5</b>	м	95	материал подрядчика
38	<b>Коробка распр. ОП 100x100x50 IP54 67050</b>	шт	8	
39	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05	
40	<b>Кабель-канал 40x40мм, длиной 2,5м</b>	шт	2	материал подрядчика
Раздел 3. Новый Раздел				
41	<b>Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную</b>	1 т груза	10	
42	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза</b>	1 т груза	10	
Раздел 4. Пол. Монтажные работы.				
43	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,44	
44	<b>Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17 расход 0,2 кг/м<sup>2</sup> (10кг=1 шт, 1л=1кг)</b>	кг	8,8	
45	Устройство стяжек: цементных толщиной 10 мм	100 м <sup>2</sup> стяжки	0,44	толщиной 0,011м 12,7кг/м <sup>2</sup>
46	<b>Наливной пол Волма Нивелир Экспресс, 1шт=20кг</b>	кг	560	материал подрядчика
47	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,44	
48	<b>Клей плиточный Ceresit CM 12, (расход 6,5кг/м<sup>2</sup> при толщине 15 мм), 1 меш=25кг</b>	кг	286	материал подрядчика
49	<b>Затирка швов Ceresit CE 33 Comfort. № 16 (графит) (расход 0,6 кг/м<sup>2</sup> при толщине шва 2,5 мм), 1 меш=2кг</b>	кг	26,4	материал подрядчика
50	<b>Керамогранит "Романс" коричневый 32,6x32,6 см Арт. 210160315</b>	м <sup>2</sup>	45	материал подрядчика
51	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,4	
52	<b>Плинтус ПВХ со съем. панелью 58 мм "Дуб темный" (1шт =2,5м)</b>	шт	16	материал подрядчика
53	<b>Наружний уголок для плинтуса "Дуб темный"</b>	шт	4	материал подрядчика
54	<b>Внутренний уголок для плинтуса "Дуб темный"</b>	шт	12	материал подрядчика
55	<b>Заглушка правая для плинтуса, "Дуб темный"</b>	шт	3	материал подрядчика
56	<b>Заглушка левая для плинтуса "Дуб темный"</b>	шт	3	материал подрядчика
57	<b>Соединитель для плинтуса "Дуб темный"</b>	шт	16	материал подрядчика
58	<b>Саморез 3,5x30 мм по дереву с прессшайбой, вес 1,26кг/1000шт</b>	шт	150	материал подрядчика
Раздел 5. Потолок. Монтажные работы.				
59	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки	0,44	
60	<b>Основная направляющая для потолков Армстронг длиной 3,6м(3,7) м</b>	шт	12	материал подрядчика
61	<b>Профиль потолочный, типа армстронг, белый длиной 1,2 м</b>	шт	60	материал подрядчика
62	<b>Профиль потолочный типа армстронг белый длиной 0,6 м</b>	шт	70	материал подрядчика
63	<b>Профиль угловой 19x24мм для потолков Армстронг, длиной 3 м</b>	шт	9	материал подрядчика
64	<b>Подвес для потолка Армстронг в комплекте, длиной 1500 мм (Европодвес)</b>	шт	20	материал подрядчика
65	<b>Дюбель гвоздь 6x60мм с шурупом и бортиком</b>	шт	40	материал подрядчика
66	<b>Плита потолочная Retail board 600x600мм белая, гладкая</b>	шт	127	материал подрядчика

1	2	3	4	6
67	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,12	
68	Светодиодный потолочный светильник Армстронг, напряжение 220V	шт	10	материал подрядчика
69	Светодиодный потолочный светильник для потолков Армстронг, напряжение 220V, LEDEL	шт	2	материал подрядчика

Примечание: работы ведутся на 4 этаже

Материалы

Машины и механизмы

Основные: \_\_\_\_\_ Подрядчик  
 Вспомогательные: \_\_\_\_\_ Подрядчик  
 \_\_\_\_\_ Подрядчик

Составил: Ст инженер-строитель Бутаков С.Ю.  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил: Начальник СтрО Мёдов И.И.  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Согласовал: Начальник цеха №19 Хорушко Н.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)