

**Ведомость объемов работ № 02-02-02ВР**

к локальному расчету № 02-02-02 Отопление, вентиляция и кондиционирование  
для составления локальной сметы на стадии "Р"

Основание: 77-03/2016-ОВ.СО

Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4
<b>Монтажные работы</b>			
1. Установка кондиционера AirMate-846 с комплектом автоматики	шт	1	77-03/2016-ОВ.СО лист 1
2. Установка кондиционера КЦКП-1,6-У3 с комплектом автоматики	шт	1	77-03/2016-ОВ.СО лист 2
3. Установка вентилятора VC-250	шт	3	77-03/2016-ОВ.СО лист 3
4. Установка вентилятора VC-100	шт	1	77-03/2016-ОВ.СО лист 3
6. Установка трубопроводов медных Ø9,52; Ø6,35	м	100	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
7. Изоляционные трубки из вспен. каучука Ø15; Ø10; Ø8	м	100	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
8. Установка трубы дренажной гофрированной ПВХ Ø20	м	50	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
9. Установка антивандальной сетки для наружных блоков (с ячейкой 2 см.)	м2	18	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
10. Установка сплит-системы LG CS12AWT	шт	2	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
11. Установка сплит-системы KSGM21HFAN	шт	3	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
12. Установка сплит-системы KSGM35HFAN	шт	1	77-03/2016-ОВ.СО лист 4
13. Установка электрического конвектора САТУРН 1500; САТУРН 950; САТУРН 700; САТУРН 450	шт	23	77-03/2016-ОВ.СО лист 5
14. Установка воздуховода круглого сечения Ø315; Ø250; Ø200; Ø160; Ø125; Ø100	м	200	77-03/2016-ОВ.СО лист 5
15. Установка круглых диффузоров Ø200; Ø160; Ø125; Ø100	шт	33	77-03/2016-ОВ.СО лист 5
16. Установка дроссель-клапана KBK Ø200; Ø160; Ø125; Ø100	шт	33	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
17. Установка решеток 100x100h АРКТОС	шт	2	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
18. Установка переточной решетки 200x100h АРКТОС	шт	5	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
19. Установка жалюзийной решетки "Вега Р50" 500x520h	шт	1	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
20. Установка гибких воздуховодов	м	66	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
21. Установка зонта Ø200; Ø94	шт	3	77-03/2016-ОВ.СО лист 6
22. Установка клапана противопожарного КПУ-1Р-0-Н Ø200; Ø160	шт	2	77-03/2016-ОВ.СО лист 7
23. Установка воздуховода прямоугольного сечения 600x300	м	3	77-03/2016-ОВ.СО лист 7
24. Установка плиты изоляционной K-Flex	м	81.2	77-03/2016-ОВ.СО лист 7
25. Наладка системы вентиляции и кондиционирования			77-03/2016-ОВ.СО лист 1-7

Составил: Гл. специалист \_\_\_\_\_ Л.Б. Шурманова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Гл. специалист \_\_\_\_\_ П.В. Загоруйко  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Л.И. Щабельская  
(должность, подпись, расшифровка)

С пог. 6 по пог. 13 Не делал.