

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОПП ООО "Омсктехуглерод"

А.Н. Поддубняк

2017 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4065**  
Средний ремонт ж.д. пути № 5 (участок новой зачистки)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	1 км пути	0,0625		
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,075		
3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	1000 м3 грунта	0,075		всего на 20 м
4	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	105		погрузка фронтальным погрузчиком
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	105		
6	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	1 км пути	0,0625		
7	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3 балласта в призме	0,091575		
8	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	1 км пути	0,12		
<b>Материал "Заказчика"</b>					
	Рельсы Р65 повторное использование	тн.	8,11		
9	Костыли для железных дорог	тн	0,36		
10	Шпалы деревянные пропитанные, тип II	шт.	115		
11	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180	тн	0,042		
12	Накладка: 2Р65	тн	0,476		20 вес одной 23,78
13	Подкладка: Д-65	тн	1,761		230 вес одной 7,66 кг
14	Щебень фр. 5 - 20 мм. пл. 1,3	тн	150		

Совм.

*Минин СС*