

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитриев А.М.
 « 02 » 11 20 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000329 от 26.10.2021

Наименование: Капитальный ремонт механического фильтра № 2 инв. № 00.00024841.00 участка ТФК цеха № 15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Механический фильтр Д-3000 Н-4370 №2 (Инв.№ 00.00024841)								
Капитальный ремонт механического фильтра № 2								
1	Выгрузка вручную и перенос кварцевого песка в количестве 12 т на расстояние до 100м	т	12	Подрядчик				
2	Загрузка кварцевого песка в механический фильтр № 2 в количестве 12 т. в ручную с пола	т	12	Подрядчик	Песок кварцевый 0,8-2	т	12	
3	Пескоструйная обработка внутренней поверхности механического фильтра № 2 51,8 м2	м2	51,8	Подрядчик	Абразивный порошок (никельшлак) ТУ	т	0,155	
4	Нанесение антикоррозионной защиты в 2 слоя на внутреннюю поверхность механического фильтра №2 51,8 м2	м2	51,8	Подрядчик	Антикоррозионная термостойкая эмаль СЕРТА ТУ2312-001-49248846-2000	кг	46,6	
5	Демонтаж, монтаж манометрических сборок весом 0,450кг	шт	2	Подрядчик	Манометр МП4-УУ2-1.0МРа	шт	2	
6	Демонтаж, монтаж нижнего распределительного устройства 0,32т	компл	1	Подрядчик	Устройство распределительное нижнее (тип «лучевое», материал нержавеющей сталь) для ФОВ -3,0-0,6	компл	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Замена запорно-дренажной арматуры в пределах механического фильтра №2 (задвижки Ду100 Ру16 -1шт.: Ду 150 Ру16-3шт. Вентиль Ду20Ру16 -5шт)	шт	9	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду100Ру16 с КОФ и метизами Вентиль 1561п Ду20 Ру16 Задвижка 30с41нж Ду150Ру16 с КОФ и метизами	шт шт шт	1 5 3	
8	Выгрузка вручную и перенос мраморной крошки в количестве 2 т. на расстояние до 100м	т	2	Подрядчик				
9	Загрузка мраморной крошки в механический фильтр в количестве 2 т. вручную с пола	т	2	Подрядчик	Мраморная крошка	т	2	
10	Погрузка экскаватором и вывоз автотранспортом кварцевого песка (12т) и мраморной крошки (2т) на расстояние до 12 км.	т	14	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Материалы по ДВ заказчика. ГПМ и внутрипостроечный транспорт подрядчика. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объёмах: для подготовительных работ

Лист согласований:

Старший мастер по ремонту котельного оборудования

Начальник участка

Начальник цеха

И.о. главный энергетик

Герасимов К.В.

Поляков И.В.

Баснарь В.И.

Титоров В.А.