

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование проекта: Капитальный ремонт корпус № 83 душ мужской 3 этаж
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1				
<i>Пол. Демонтажные работы.</i>				
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,45	
2	Очистка пола от клея	100 м2 перетертой поверхности	0,45	
3	Демонтаж сливной канализации (6 сливных отверстий в плите перекрытия)	шт	6	0,4*0,4 на толщину перекрытия
<i>Пол. Монтажные работы.</i>				
4	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытий	0,45	
5	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	189	Материал заказчика
6	Плитка керамическая 300x300	м2	45	Материал заказчика
7	Затирка Ceresit	кг	13,5	Материал заказчика
8	Гидроизоляция пола и места примыкания к стене	м2	45	
9	Лента гидроизоляционная для швов	м	37	Материал заказчика
10	Пенетрон 1,1 кг/м2	кг	49,5	Материал заказчика
11	Ремонт водосливных отверстий			
12	Монтаж нержавеющей отстойников водосливных отверстий	шт	6	
13	Нержавеющие отстойники	шт	6	Материал заказчика
<i>Стены. Демонтажные работы.</i>				
14	Демонтаж плитки	м2	120	Материал заказчика
15	Очистка стен от плиточного клея	100 м2 перетертой поверхности	1,2	0,4*0,4 на толщину плитки
16	Демонтаж душевых кабинок	шт	20	повторное использование
<i>Стены. Монтажные работы.</i>				
17	Штукатурка поверхностей стен внутри здания по маякам	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	толщиной 0,01м. Расход 12 кг/м2
18	Штукатурка Волма АкваСлой	кг	720	Материал заказчика
19	Устройство покрытий стен на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических	м2	116	
20	Клей плиточный Ceresit CM 11	кг	1392	Материал заказчика
21	Плитка керамическая 200x300	м2	116	Материал заказчика
22	Затирка Ceresit	кг	34,8	Материал заказчика
23	Уголок пластиковый наружный для плитки (раскладка)	м	20	Материал заказчика
24	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)	кг	17,4	Материал заказчика
25	Покраска стен за 2 раза краскопультом по подготовленной поверхности (на высоту от 1,8 до потолка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
26	Краска водоземлюсионная ВД-АК 2180 интерьерна супербелая (расход 280 г/м2)	кг	16,8	Материал заказчика
27	Выключатель одноклавишный не утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
28	Выключатель двухклавишного не утепленный		шт	1	Материал заказчика
<i>Потолок. Демонтажные работы.</i>					
29	Демонтаж светильников		шт	5	
30	Демонтаж наружной проводки		м	20	
31	Очистка поверхности от старой краски		м2	50	
<i>Потолок. Монтажные работы.</i>					
32	Штуклевание потолка и балок		м2	5	Материал заказчика
33	Штукатурка Волма АкваСлой		кг	60	Материал заказчика
34	Покраска потолков и балок за 2 раза краскопультom по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,5	
35	Эмаль ПФ-115 Синяя (расход 0,30 кг/м2) за 2 раза		кг	15	Материал заказчика
36	Грунтовка универсальная (расход 0,15 кг на 1 м2)		кг	7,5	Материал заказчика
38	Монтаж светильников		100шт	0,28	
39	Светильник НСР 01-100-01 LED		шт.	28	Материал заказчика
40	Монтаж кабеля ВВГ нг LS 3x1,5		100м	0,25	
41	Кабель ВВГ нг LS 3x1,5		м	25	Материал заказчика
42	Монтаж коробки распределительной		100 шт	0,07	
43	Коробка распределительная		шт	7	Материал заказчика
44	Монтаж кабельканала		100 м	0,25	
45	Кабельканал		м	25	Материал заказчика
<i>Двери. Демонтажные работы.</i>					
46	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных		100 м2	0,024	0,6x2 - 2 шт;
<i>Двери. Монтажные работы.</i>					
47	Установка алюминиевых дверей с коробкой и фурнитурой 0,6*2,0м		100 м2	0,024	
48	Дверь алюминиевая с коробкой и фурнитурой, профиль AGS-50, без замка, глухая, ручка скоба, без доводчика, RAL 1015		м2	2,4	Материал заказчика
Раздел 2 Прочие расходы					
49	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		1	
50	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	15	
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза		т	15	

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил:

Проверил:

Ст. инженер-строитель

Начальник СтрО

Бутаков С.Ю.

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)