

Согласовано:
 Заместитель Технического Директора по строительству ВФ ООО "Омсктехгиллерод"
 Бидюков М.С.
 "18" / 07 2022г.

Утверждаю:
 Технический Директор ВФ ООО "Омсктехгиллерод"
 Мещеряков Д.А.
 "18" / 07 2022г.

Дефектная ведомость № 49

Капитальный ремонт "Здание корпуса ремонта КИП" инв. № 00005259. Цех № 11. Ремонт полов, перегородок, потолков, систем отопления 1-й, 2-й этаж.

1-й этаж

Стены и перегородки

№ п.п.	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	разрушение, частичное отслоение ✓	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ✓	м2	12 ✓ 0,174	подрядчик			
2	разрушение, частичное отслоение ✓	Обивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных ✓	м2	91 ✓ 1,638	подрядчик			
3	отсутствие вследствие полного разрушения	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ✓	м2	80,0 ✓	подрядчик	Кирпич керамический одинарный полнотелый М 150 250х120х65мм ✓	шт	4032 ✓
						Раствор М100 (приготовление в п.4 ДВ) ✓	м3	1,84 ✓
						Арматура горячекатаная класса А I d-6мм ✓	кг	72 ✓
						Уголок стальной 50х50х5 ✓	кг	30 ✓
4		Приготовление растворов вручную: цементных ✓	м3	1,84 ✓	подрядчик			
5	отсутствие вследствие полного разрушения	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 4 м2 ✓	м2	7,56 ✓ 2 ✓	подрядчик	Дверь алюминиевая глухая 2,1х1,8м (проем) правая RAL 7004 ✓	шт	2 ✓
						Штупл по бетону 7,5х12мм ✓	шт	12 ✓
						Пена монтажная проф. ТЕХНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ 850мл всесезонная ✓	шт	2 ✓

Сторо

Б.А.А.

[Signature]

6	отсутствие вследствие полного разрушения	Монтаж Деревянных Дверей в перегородках, площадью одного проема до 3м2 ✓	м2 шт	4,2 2 ✓	подрядчик	Дверь глухая ламинация цвет белый 2.1hх1м (проем) ✓	шт ✓	1 ✓
						Дверь глухая ламинация цвет белый 2.1hх1м (проем) ✓	шт ✓	1 ✓
						Петля Дверная FT-65 белая ✓	шт ✓	4 ✓
						Замок врезной в комплекте с ручкой ✓	шт ✓	2 ✓
						Шуруп по бетону 7,5х152мм ✓	шт ✓	12 ✓
						Пена монтажная проф. ТЕХНОКОЛЬ 65 МАКСИМУМ 850мл всесезонная ✓	шт ✓	2 ✓
						Штукатурка цементная вебег.уетоніт ТТ 40 ✓	кг ✓	9150 ✓
						Угол оцинкованный перфорированный 25х25х3000 мм ✓	шт ✓	70 ✓
						Маячковый профиль КНАУФ 6мм х 3м х 0,6мм ✓	шт ✓	96 ✓
						Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	кг ✓	54 ✓
8	Шпаклевка поверхности стен толщ. слоя 3мм		м2	269.1	подрядчик	Шпаклевка вебег.уетоніт УН ✓	кг ✓	968 ✓
						Краска для стен и потолков Dulux Astyl Matt глубокоматовая база BW ✓	кг ✓	17,53 ✓
9	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен		м2	97.4	подрядчик	Колорант Цихенс 0.1 л ✓	шт ✓	2 ✓
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 20 мм: стен		м2	269.1	подрядчик			

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

10		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	171,7 ✓	подрядчик	Плитка: керамическая стеновая 200x300 светлый беж ✓	м2 ✓	172 ✓
						Клей плиточный Ceresit CM-12 ✓	кг ✓	721 ✓
						Крестики для плитки 2,5 мм ✓	шт ✓	2600 ✓
						Затирка Церезит ✓	кг ✓	51,5 ✓
Полы								
11		Огрунтовка бетонного пола за один раз ✓	м2	15,4 ✓	подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	кг ✓	2,5 ✓
12	разрушение покрытия, трещины	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм ✓	м2 м3	15,4 ✓ 0,77	подрядчик	Смесь цементно-песчаная (приготовление в п.13 Д.В) ✓	м3 ✓	0,77 ✓
						Манчювый профиль КНАУФ 10мм x 3м x 0,6мм ✓	шт ✓	6,0 ✓
13		Приготовление цементно-песчаные раствора на сухой смеси вручную ✓	м3	0,77 ✓	подрядчик	Пескобетон М-300 Строймикс ✓	кг ✓	1540,0 ✓
14	отсутствие вследствие полного разрушения	Изготовление конструкций защитных металлических покрытий канализационного приема ✓	1т	0,3 ✓	подрядчик	Уголок стальной 50x50x5 ✓	м ✓	12 ✓
						Труба профильная квадратная 40x40x4 ✓	м ✓	7 ✓
						Лист металлический рифленый чечевича 4 мм ✓	м2 ✓	7,2 ✓
						Арматура горячекатаная класса А I д-6мм ✓	т ✓	0,23 ✓
15	отсутствие вследствие полного разрушения	Монтаж конструкций защитных металлических покрытий канализационного приема ✓	1т	0,3 ✓	подрядчик		т ✓	0,005 ✓

В.И.И.

С.И.И.

Потолок

16	отсутствии вследствие полного разрушения	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля ✓	M2 ✓	228,6 ✓	подрядчик	Плита потолочная кассетная Sesal с перф., крошка Tegular 90 ✓	шт ✓	654 ✓
						Поперечная планка 0,6 м ✓	шт ✓	345 ✓
						Профиль главный Т-24/Т29 3,7 м ✓	шт ✓	60 ✓
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т-24/24 (1,2 м) ✓	шт ✓	345 ✓
						Подвес к подвесному потолку ✓	шт ✓	173 ✓
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19 мм белый сталь 3 м ✓	шт ✓	141 ✓
						Дюбель-твоярь 6x40мм ✓	шт ✓	281 ✓
Анкер-клин 6x60мм ✓	шт ✓	173 ✓						

Отопление

17	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных (7 секций) с резкой в металлором ✓	шт т	8 0,42	✓	подрядчик		
18	физический износ	Демонтаж радиаторов отопления чугунных (14 секций) с резкой в металлором ✓	шт т	3 0,32	✓	подрядчик		
19	физический износ	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке d20 мм с резкой в металлором ✓	м т	36 0,031	✓	подрядчик		
20	физический износ	Демонтаж металлической водопроводной трубы на сварке d40 мм с резкой в металлором ✓	м т	53 0,144	✓	подрядчик		

6 мая


21	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления d20 мм, с установкой гильз ✓	М	36	подрядчик	Труба FIBER BASALT PLUS Wavin Екорластик РРР, S 3,2, SDR 7,4, PN 28, d 20*2,8, длина 4 м ✓	М ✓	36,0 ✓
					Угольник 90° Wavin Екорластик РР-РСТ, d 20 [Артикул: SKO02090RСТ]	шт ✓	22,0 ✓
					Прямой ручной клапан для радиатора отопления 1/2" Glasomlini R6TG R6X033 ✓	шт ✓	22,0 ✓
					Переход с металлической резьбой наружной 20x1/2" (SZE02020XX) Wavin екорластик ✓	шт ✓	22,0 ✓
					Опора Wavin Екорластик d20 [Артикул: PPE020XXXX] ✓	шт ✓	72,0 ✓
					Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	72,0 ✓
					Труба стальная водогазопроводная 1" 1/4 d 42,3мм ✓	т м	0,009 3,3
					Труба FIBER BASALT PLUS Wavin Екорластик РРР, S 3,2, SDR 7,4, PN 28, d 40*5,5, длина 4 м, [Артикул: СТРЕВО40TRСТ] ✓	м ✓	53,0 ✓
					Угольник 90° Wavin Екорластик РРР, d 40 [Артикул: SKO04090XX] ✓	шт ✓	24,0 ✓
					Тройник переходный Wavin Екорластик из РР-РСТ, d 40, d1 20, d2 40 [Артикул: СТКР04020RСТ] ✓	шт ✓	11,0 ✓
					22	Монтаж полипропиленового трубопровода отопления d40мм ✓	М
Опора Wavin Екорластик, d 40 [Артикул: PPO40XXXX] ✓	шт ✓	106,0 ✓					
Дюбель-гвоздь 6x40мм ✓	шт ✓	106,0 ✓					

6.11.2011

23	Установка радиаторов отопления ✓	шт ✓ кВт	11 ✓ 22,4	подрядчик	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 8 секций	шт ✓	8,0 ✓	
					Теплорибор ✓	шт ✓	3,0 ✓	
24	Врезка в действующие сети d20 мм ✓	шт ✓	11 ✓	подрядчик	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 14 секций	шт ✓	11,0 ✓	
					Теплоприбор ✓	шт ✓	11,0 ✓	
25	Врезка в действующие сети d40мм ✓	шт ✓	2 ✓	подрядчик	Монтажный комплект для радиаторов 1/2" ✓	шт ✓	11,0 ✓	
					Кронштейн для радиатора ✓	шт ✓	28,0 ✓	
					Муфта с внутренней металлической резьбой 20x1/2 SZ102020XX	шт ✓	11,0 ✓	
					Муфта с внутренней металлической резьбой 40x5/4 SZ104040	шт ✓	2,0 ✓	
					Муфта екорластик ✓	шт ✓	2,0 ✓	
					Резьбы под сварку, 1" 1/4 мм, сталь, цвет чёрный ✓	шт ✓	2,0 ✓	
2-й этаж								
Стены и перегородки								
26	трещины, частичное отслоение	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ✓	м2 ✓	1,65 ✓	подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 ✓	кг ✓	0,3 ✓
						Шпаклевка weber. vetonit UN ✓	кг ✓	5,9
						Краска для стен и потолков Dulux Acryl Matt глубокоматовая база BW ✓	кг ✓	0,3 ✓

Б. Д.

Полы

27	вздутие, разрыв, растрескивание, износ покрытия пола	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2 т	67,24 0,168	✓	подрядчик			
28	Разрушение, отслоение Ц/П стяжки	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм в строгельные отходы	м2 м3 т	67,24 2 4,84	✓	подрядчик			
29		Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной слоя 30 мм.	м2 м3	67,24 2	✓	подрядчик	Смесь цементно-песчаная (приготовление в п.30 Д.В) Маячковый профиль КВАУГ 10мм x 3м x 0,6мм	м3 шт	2,0 21,0
30		Приготовление цементно-песчаного раствора из сухой смеси вручную	м3	2	✓	подрядчик	Пескобетон М-300 Строймикс	кг	4000,0
31		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40см	м2	67,24	✓	подрядчик	Керамогранитная плитка монтаж черный 400х400мм Крестики для плитки 2,5мм Затирка для плитки Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг	шт шт кг кг	1005,0 20,0 402,0
Отопление									
32	Физический износ	Демонтаж металлической водогазопроводной трубы на сварке d25мм с резкой в металлолом	м т	12 0,0136	✓	подрядчик	Труба d25мм L4000мм (3,5мм (СТРВ025ТСТ) FIBER BASALT PLUS S 3,2 wavin екорластик Угольник 90° d25мм (ВКО02090XX) wavin екорластик Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Glasomini B6TG REX034 Переход с металлической резьбой наружной 25х3/4" (SZE02525XX) wavin екорластик Муфта d25мм (SNA025XXXX) wavin екорластик Опора пластиковая d25мм (PRE025XXXX) wavin екорластик Саморез по металлу 3,5х55	м шт шт шт шт шт шт	12 3 5 6 6 3 24 24
33		Монтаж полипропиленового трубопровода отопления d25мм	м	12	✓	подрядчик			

6.12.14

34	отсутствии вследствие полного разрушения	Установка радиаторов отопления	шт кВт	3	подрядчик	Биметаллический секционный радиатор BR1-500 9 секций	шт	3
						Теплоприбор	шт	3
35	Врезка в действующую сеть Д25мм		шт	3	подрядчик	Кронштейн для радиатора	шт	12
						Резьбы под сварку, 3/4 мм, сталь, цвет чёрный	шт	3
36	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 (п.1, 2,27,28)		т	6,82	подрядчик	Муфта с внутренней металлической резьбой 25х3/4 SZ102525	шт	3
						Вывоз строительных отходов автомобилями самосвалами на расстоянии 17км (политон)	т	6,82
37								

Прочие работы.

используются электроды подрядчика

Составил: Вед. специалист по строительству

(должность)

(подпись)

Угоров Д.И.

(расшифровка)

Проверил: Начальника СтрО

(должность)

(подпись)

Наумов Н.А.

(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха № 11

(должность)

(подпись)

Филлимонов С.В.

(расшифровка)

В.И.И.

В.И.И.