

029
 Номер 226-21
 809 ТК.

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д.А.

« 20 » г.

Дефектная ведомость ВФ-00000302 от 13.10.2021

Наименование: Капитальный ремонт оборудования промыш установки 3. Тех. Поток №2. Инв.№01.00005116. Цех№2. Сети электроснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Эл.помещение за щитом в диспетчерской (Инв.№ 01.00005116)								
1	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом	м	100	Подрядчик				
2	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	100	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	100	
3	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	м	100	Подрядчик				
4	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	100	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	м	100	
5	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт.	6	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 7,9х500	шт	10	
6	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене на кронштейн	шт	6	Подрядчик	Светильник светодиодный Street STL03 120W 85-245V Кронштейн КР-2М	шт	6	
7	Демонтаж распределительных коробок предназначено в утилизацию	шт	6	Подрядчик	Муфта вводная ВМУ-15 Анкерный болт 8х80	шт	18	
						шт	24	

Handwritten signature

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	6	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80	шт	6	
Освещение отделения упаковки (Инв.№ 01.00005116)								
9	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом	м	200	Подрядчик				
10	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5	м	200	
11	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	м	200	Подрядчик				
12	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	200	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	м	200	
13	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	6	Подрядчик	Стяжка стальная СКС 7,9x500	шт	20	
14	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене на кронштейн	шт	6	Подрядчик	Светильник светодиодный Street STL03 120W 85-245V	шт	6	
15	Демонтаж распределительных коробок предназначено в утилизацию	шт	6	Подрядчик	Кронштейн КР-2М	шт	6	
						шт	18	
16	Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	6	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80	шт	6	
						шт	24	
Освещение кабины КИП (Инв.№ 01.00005116)								
17	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом	м	200	Подрядчик				
18	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	200	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5	м	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	200 ✓	Подрядчик				
20	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	200 ✓	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	200 ✓ 20 ✓	
21	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	10 ✓	Подрядчик				
22	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене ✓	шт ✓	10 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Муфта вводная ВМУ-15 ✓ Анкерный болт 8х80 ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	10 ✓ 30 ✓ 20 ✓	
23	Демонтаж распределительных коробок предназначено в утилизацию ✓	шт ✓	10 ✓	Подрядчик				
24	Монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	10 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓	шт ✓	10 ✓	
Монтаж пуско-регулирующей аппаратуры для СГ-600 (Инв.№ 01.00005116) ✓								
25	Демонтаж контактора предназначено в утилизацию ✓	шт ✓	2 ✓	Собственные силы				
26	Монтаж контактора на стене, перемен тока на ток до 160А ✓	шт ✓	2 ✓	Собственные силы	Пускатель электромагнитный ПМ12-160200 230В ✓	шт ✓	2 ✓	
27	Демонтаж частотных преобразователей предназначено в утилизацию ✓	шт ✓	1 ✓	Собственные силы				
28	Монтаж частотного преобразователя, на стене ✓	шт ✓	1 ✓	Собственные силы	Частотный преобразователь СТА-С3.СS.M1 3Ф, 380 В, 75 кВт 150А ✓	шт ✓	1 ✓	
Монтаж силового кабеля от РУ-0,4кВ БСК-40 (Инв.№ 01.00005116) ✓								
29	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	120 ✓	Подрядчик				
30	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓	м ✓	120 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х50 мн ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	120 ✓ 12 ✓	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Монтаж силового кабеля от РУ-0,4кВ до ТВ-150 №1 ОГТ (Инв.№ 01.000005116)								
31	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	120 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x50 мн ✓ Наконечник JG-50 медь ✓ Наконечник JG-35 медь ✓ Бирка кабельная У 134 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	120 ✓ 8 ✓ 8 ✓ 12 ✓ 12 ✓	
32	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓	м ✓	120 ✓	Подрядчик				
Монтаж силового кабеля от РУ-0,4кВ до ТВ-150 №1 ПГТ (Инв.№ 01.000005116)								
33	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	150 ✓	Подрядчик				
34	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓	м ✓	150 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x50 мн ✓ Наконечник JG-50 медь ✓ Наконечник JG-35 медь ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓ Бирка кабельная У 134 ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	150 ✓ 8 ✓ 8 ✓ 15 ✓ 15 ✓	
Монтаж силового кабеля от РУ-0,4кВ до ТВ-150 №2 ОГТ (Инв.№ 01.000005116)								
35	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 2,3 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	110 ✓	Подрядчик				
36	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 2,3 кг. ✓	м ✓	110 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x50 мн ✓ Наконечник JG-50 медь ✓ Наконечник JG-35 медь ✓ Бирка кабельная У 134 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	м ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	110 ✓ 8 ✓ 8 ✓ 11 ✓ 11 ✓	

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований:

Главный энергетик ✓

Начальник цеха №2 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №2 ✓

Зам. Главного энергетика ✓

 Арсёнов А.А. ✓
 Тишковский В.П. ✓
 Даренский А.А. ✓
 Некрылов И.Г. ✓



