

9003

« 25 » 01 2021 г.

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
Дмитриев А.М.

Дефектная ведомость ЗТ-00000072 от 15.01.2021

Наименование: Дефектная ведомость на КР ФРА-750 ЦЗГД на 2021г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
									1
Фильтр рукавный - Аспирация 750 №4 (Инв. № 00.00002632)									
1	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен 35% (по Доп. дефектной ведомости, после пескоструйной обработки)	шт	1	Подрядчик	Газ ПТ баллонный	кг	5		
2	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 10кг	шт	24	Подрядчик	Кислород газообразный	шт	3		
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	25		
3	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 25кг	шт	16	Подрядчик	Лист ст3 4мм ГОСТ 19903-74	т	0,4		
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	5		
4	Ремонт дефектных участков корпусов аппаратов путем наложения накладок из стального листа толщиной до 6мм, при весе до 75кг	шт	6	Подрядчик	Лист ст3 4мм ГОСТ 19903-74	т	0,45		
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	10		
5	Монтаж люка ф630мм (нж) в плоскую поверхность бункера на высоте 5м, с вырезкой отверстия, в неудобном положении, длина реза-1,98пм, 1шт=15кг	шт	1	Подрядчик	Люк газовый 500х600 изг	шт	1		
					Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,004		
6	Монтаж люка 200х200х150мм на высоте 2м, с вырезкой отверстия, длина реза-0,8пм, 1шт=4кг	шт	1	Подрядчик	Люк ревизка 200х200х150х6 нж (изг)	шт	1		
					Электроды ЦП-11 ф4мм	т	0,002		
					Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Демонтаж-монтаж крыши ФРА-750 (по доп. Деф. ведомости, после пескоструйной обработки) общий вес 1,85т	шт	1	Подрядчик	Лист ст-3 6х1500х6000 Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды ЦЛ-11 ф4мм Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм Труба 450х5 н/ж (изг.) Электроды ЦЛ-11 ф4мм Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т кг шт кг т т т т т т	1,85 10 5 10 0,015 0,005 0,005 3,3 0,005 0,08	
8	Демонтаж-монтаж коллектора (нж) чистого газа на высоте 12,7м, вес 0,182т (повт.исп.)	шт	1	Подрядчик	Газ ПТ баллонный	кг	5	
9	Ремонт коллектора чистого газа путем наложения латок (нж) весом до 10кг	шт	8	Подрядчик	Газ ПТ баллонный	кг	5	
10	Демонтаж лазерного люка 500х600 с крыши фильтра на высоте 12,7м с резкой на куски в пом, 1шт=121кг	шт	4	Подрядчик	Кислород газообразный	шт	3	
11	Монтаж лазерного люка 500х600 на крыше фильтра на высоте 12,7м, 1шт=121кг	шт	4	Подрядчик	Люк лазерный 500х600 н/ж (изг.) Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	шт кг	4 10	
12	Демонтаж лазерного люка 500х900 на высоте 7,2м, с резкой на куски в пом, 1шт=98кг	шт	4	Подрядчик	Газ ПТ баллонный	кг	5	
13	Монтаж лазерного люка 500х900 на высоте 7,2м, 1шт=98кг	шт	4	Подрядчик	Кислород газообразный	шт	3	
14	Демонтаж-монтаж дроссельных заслонок Ду200мм на высоте 12,7м (повт. исп.), 1шт=25кг	шт	4	Подрядчик	Люк лазерный 500х900 (изг.) Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Заслонка дроссельная Ду200 с КОФ с выносными подшипниками Шпилька М12х180 изг Гайка М12 Асбокартон	шт кг шт кг кг	4 10 32 2 10	
15	Демонтаж-монтаж дроссельных заслонок Ду250мм на высоте 12,7м (повт. исп.), 1шт=34кг	шт	4	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду 250 с выносными подшипникам Шпилька М12х170 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт кг кг	4 40 2 10	
16	Демонтаж-монтаж с разборкой сборки на 2 части рукавных плит, весом 200кг (повт. исп.)	шт	4	Подрядчик				
17	Демонтаж-монтаж рукавных плит весом 145кг (повт. исп.)	шт	4	Подрядчик				
18	Замена прокладок под рукавными плитами	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20х20	кг	15	
19	Замена уголков крепления рукавных плит (уголок 50х50), весом 0,3кг	шт	96	Подрядчик	Уголок 50х50х5 ст3	т	0,029	
20	Замена пластин 50х70мм крепления рукавных плит, 1шт=0,2кг	шт	30	Подрядчик	Пластину 50х70 нж (изг.)	шт	30	
21	Замена шпильки крепления рукавных плит, 1шт=0,09кг	шт	80	Подрядчик	Шпилька М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Питатель шпозовой ПШ-400 Набивка АГИ 14х14 Болт М12х70 Гайка М12	шт кг шт кг шт кг	80 2 1 5 0,5 15	
22	Демонтаж-монтаж ПШ-400 (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Демонтаж-монтаж фланца Ду426мм (нж) (повт. исп.)	шт	1	Подрядчик	Фланец Ду426 изг Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	шт т т	1 0,001 0,002	
24	Демонтаж-монтаж перехода (нж) б=6мм, ф530х325мм, h=500мм на трубу ф325мм с врезкой в плоск. поверх-ть стенки бункера, с врезкой отверстия, на высоте 5м	шт	1	Подрядчик	Переход ф530хф325х500 н/ж (изг) Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	шт т т	1 0,005 0,002	
25	Заварка трещин и свищей на корлусах из углеродистой стали, при толщине корлуса до 6мм	м	40	Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB	кг	20	
26	Варка отбора давления, бобышек под термопары и ревизки ф48мм в свечу, с врезкой отверстия, весом до 1 кг.	шт	4	Подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф4мм Ревизка ф48 с крышковой чех 3 изг Отборное устройство давления Бобышка	т шт шт шт	0,002 2 1 1	

**Общий раздел для доп. информации:**

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемником предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

**Лист согласований:**

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

Бородин А.С.

Осинский В.С.

Ахматов Э.К.