

Утверждаю
и.о.Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Крашенинников С. А.
07 12 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 168/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт полов Установки 40/1 Цех №1

Инвентарный номер 00.00019561

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полы в отделении улавливания				
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 100	м3	16,05	Толщиной 150 мм, S = 107 м2
2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм (Демонтаж металлического лотка с резкой на металлом; Устройство металлического водоотводного лотка	1 вставка длиной 6 м	3,333	Длиной 20 м.п.
3	Труба 159x5 ГОСТ 8732-78 ст 20	т	0,308	Материал заказчика
4	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5,35	толщиной 50 мм
5	Щебень фр. 5-20 мм, р = 1,41 м3/т (коэф. уплотнения 1,1)	т	8,3	Материал заказчика
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,402	
7	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м), 1 м2 = 3,76 кг	м2	107	Материал заказчика
8	Устройство полов бетонных толщиной : 100 мм	100 м2 полы	1,07	
9	Бетон В22,5 ПЗ	м3	10,91	Материал заказчика
10	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	100 м2	1,07	
11	Упрочнитель бетонных полов (корунд) Weber Vetonit НВ Korund 25 кг, расход 4 кг/м2	шт	17,12	Материал заказчика
12	Шнур Вилатерм 6мм	м	72	Материал заказчика
13	Герметик полиуретановый 600мл, расход 30 мл/м.п.	шт	3,6	Материал заказчика
14	Пропитка «Кюринг» 20 л, расход 0,2 л/м2	шт	1,07	Материал заказчика
15	Погрузка боя бетона в ручную	т	51,36	
16	Первозка боя бетона до 15 км самосвалами	т	51,36	

Примечание: работы выполняются в стесненных условиях, вблизи действующего оборудования

Материалы основные _____ Заказчик
Материалы вспомогательные: _____ Подрядчик
Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.
(подпись, печать, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник СО _____ Поздняков С. В.
(подпись, печать, расшифровка)