

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 532/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт дороги в цехе №20

Инвентарный номер: 00019648 Внутриплощадочная дорога и площадка

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Нарезка швов в бетоне: затвердевшем	100 м шва	0,3	только нарезка швов
2	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,165	толщиной до 100мм
<b>Раздел 2. Ремонт колодцев 3 шт.</b>				
3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	1 колодец	3	снижение трудоемкости на 5 % за не полный состав работ
4	Раствор гоотвый кладочный цементной марки М-100	м <sup>3</sup>	0,1	Материал подрядчика
<b>Раздел 3. Монтаж лотков для водоотведения</b>				
5	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной: до 0,75 м	100 м лотка	1,05	
6	Лоток водоотводный бетонный серии Super E600 1000x230x310	шт	105	Материал подрядчика
7	Раствор готовый марки М-100	м <sup>3</sup>	0,5	Материал подрядчика
8	Праймер битумный, расход 0,3л/м <sup>2</sup>	л	56,7	Материал подрядчика
<b>Раздел 4. Устройство дорожной одежды</b>				
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	1,65	
10	Щебень марка 800, фракция 5-20мм коэф упл 1,1, 1,44т/м <sup>3</sup>	т	261,36	Материал подрядчика
11	Розлив вяжущих материалов:80 кг/100 м <sup>2</sup>	1 т	1,32	
12	Эмульсия битумная	т	1,32	Материал подрядчика

1	2	3	4	6
13	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	1,65	верхний слой 5 см
14	<b>Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая тип Б марка П</b>	т	<b>197,67</b>	<b>Материал подрядчика</b>
15	Устройство покрытия толщиной 5,0 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	1,65	нижний слой 5,0см
16	<b>Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая тип Б марка П</b>	т	<b>197,67</b>	<b>Материал подрядчика</b>
17	<b>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 0,5 м<sup>3</sup></b>	тн	<b>400</b>	
18	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза</b>	тн	<b>400</b>	

Материалы

Основные:

Подрядчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипостроечный транспорт)

Подрядчик

Составил: Вед. спец по стр-ву С.Ю. Бутаков  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.О. Начальника СО И.А. Дзюин  
(должность, подпись, расшифровка)

*Вед. бухгалтер* *Татьяна М. Мухоморова*