

"Согласовано":

Начальник Стро ООО "Омсктехуглерод"

Березин В.Ю.

" " 2017г.

"Утверждено":

Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бардушко С.И.

" " 2017г.

Сводная дефектная ведомость 1/4

Капитальный ремонт корпуса ремонта КИП 1-й этаж (инженерные системы, бетонные полы) и бытовых помещений корпус ремонтных служб (1-й этаж кап ремонт бытовых и душевых помещений включая инженерные системы.) по объектам на территории ВФ ООО "Омсктехуглерод" . . .

Согласно приказа №1117 от 13.10.2017г. Для составления ВПР на 2018г.

№ пп	Наименование Дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Капитальный ремонт корпуса ремонта КИП								
1-й этаж бетонные полы								
1	Разрушение, провалы, проседание основания	разборка бетонных оснований толщиной 250мм	м2/м3	500/125	подрядчик			
2		Устройство песчаной подготовки (150мм)	м3	75	подрядчик	песок	тн	142,5
3		Устройство гравийной подготовки (300мм)	м3	150	подрядчик	гравий	тн	195
4		Устройство гидроизоляции (пленка п/э рукав)	м2	500	подрядчик	пленка п/э	м2	550
5		Бетонирование полов (толщиной 250мм)	м3/м2	125/500	подрядчик	Бетон В22,5 W4 ПЗ	м3	127
6		Армирование плоскими сетками, со сборкой плоских сеток	т	3	подрядчик	арматура Ф12 АШ проволока вязальная оч 1,2мм	тн тн	3,09 0,025
7		Нанесение упрочняющего покрытия на поверхность бетонных полов высокопрочным верхним слоем "Мастер топ"	м2	500	подрядчик	MASTERTOP 100 упрочнитель для поверхности с кварцевым заполнителем (7кг/м2)	кг	3500
8		Покрытие поверхности пола лаком MASTERCURE, за 1 раз	м2	50	подрядчик	MASTERCURE 181(0,15л/м2)	л	75

9		Прорезка швов в свежесуложенном бетоне (глубиной 50мм) с заполнением мастикой.	м.л.	250	подрядчик	шнур Вилатерм Ф10мм Герметик полиуретановый (310мл)	мп шт	250 20
Внутренняя канализация								
10		Прокладка трубопроводов канализации из полистигленовых труб диаметром: 110 мм	м	300	Подрядчик	Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф110 L=3000 Угольник ПП, 90* ф110 раструбная с уплотнительной манжетой Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*110*110 Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*50*110 Переход ф110х50 раструбный с уплотнительной манжетой Прочистка-тройник ф110, раструбный с уплотнительной манжетой Хомут для труб ПП ф110	м шт шт шт шт шт шт шт	300 10 27 26 20 10 100
11		Установка трапов диаметром: 100 мм	шт	10	Подрядчик	Трап горизонтальный ф110 решетка нерж. сталь 150х150	шт	10
12		Прокладка трубопроводов канализации из полистигленовых труб диаметром: 50 мм	м	120	Подрядчик	Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф50 L=3000 Угольник ПП, 90* ф50 раструбная с уплотнительной манжетой Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 50*50*50 Манжета переходная резиновая d=50х32мм канализационная Хомут для труб ПП ф50	м шт шт шт шт	120 35 15 35 100

13		Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	10	Подрядчик	Трап горизонтальный ф50 решетка нерж. сталь 150x150	шт	10
14		Пробивка в бетонных стенах отверстий диаметром ф 200 мм	отв.	50	Подрядчик			
15		Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- гильзы под трубопроводы (100мм/шт)	т	0,15	Подрядчик	Труба сталь ф 219*3 Ст3пс L=2,0 м	т	0,16
16		Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м2	6,6	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	0,8
17		Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза	м2	6,6	Подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг	2,5
						Уайт-спирит	кг	0,19

Перегородки и стены, дверные заполнения.

18	разрушение, просадочные трещины,	разборка перегородок кирпичных	м2	420	Подрядчик			
19		кладка перегородок из кирпича в 1/2, армированных сеткой кладочной	м2	420	Подрядчик	кирпич силикатный полуторный сетка кладочная 2x0,5м(ячейка 50x50x3мм) раствор М100 ц/п арматура А1 Ф6мм	шт м2 м3 т	16301 98 8,7 0,014
20	трещины, разрушение	демонтаж перемычек бетонных до 200кг	шт	14	Подрядчик			
21		монтаж перемычек бетонных брусовых	шт	14	Подрядчик	перемычка 8ПБ17-2п раствор М100 Ц/П	шт м3	14 0,03
22	расслоение древесины, следы разрушения	разборка деревянных дверных заполнений (одностворчатых)	м2/шт	29,4/14	Подрядчик			
23		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2/шт	29,4/14	Подрядчик	Блок дверной с полотном и приборами 2.1x1,05 шуруп по бетону 7,5x150 пена монтажная	шт шт бал	14 112 5

24		Установка и крепление наличников	мп	105	Подрядчик	Наличники гвозди финишные	мп /шт кг	117,5/шт 0,75
25	отслоение, трещины	Разборка облицовки стен из глазурированной плитки(Н=3,2м)	м2	850	Подрядчик			
26		Облицовка плиткой стен (Н=1,8м)				плитка облицовочная 200х400 клей плиточный крестик 3мм (150шт/упак) уголок внутренний уголок внешний конечная вставка	м2 кг упак мп мп мп	525 3105 48 150 110 266
27		Штукатурка стен внутренних по кирпичу (по маякам) толщиной 20мм	м2	372	Подрядчик	волма слой профиль маячковый 6мм профиль маячковый 10мм	тн мп мп	6,324 100 120
28		Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	850	Подрядчик	грунтовка глубокого проникновения	кг	130
29		Улучшенная окраска стен в/д за 2 раза	м2	372	Подрядчик	шпатлевка финишная 1,9кг/м2 краска вл ак фасадная 0,8кг/м2	кг кг	710 298

Потолки

30		пескоструйная обработка потолка и балок (10кг/м2)	м2	800	Подрядчик	абразивный порошок	тн	8
31		сплошное выравнивание поверхности сухими смесями 2мм	м2	800	Подрядчик	Штукатурка Церезит СТ29	тн	2,4
32		улучшенная окраска потолка в/д составами фасадными	м2	800	Подрядчик	финишная шпатлевка Краска фасадная В/Д	тн кг	1,52 640

общие работы

33		Приготовление раствора вручную (М-100)	м3	8,73	Подрядчик	Цемент песок	тн тн	2,654 16,9
34		Погрузка строительного мусора экскаваторами в самосвалы	тн	470	Подрядчик			
35		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	тн	470	Подрядчик			

Бытовые помещения корпуса ремонтных служб цехов №3, №7

36	Разрушение, провалы, проседание оснований	Разборка бетонных оснований толщиной 250мм	м2/м3	430/107	подрядчик			
37		Устройство песчаной подготовки (200мм)	м3	86	подрядчик	песок	тн	165
38		Устройство гравийной подготовки (300мм)	м3	129	подрядчик	гравий	тн	168
39		Устройство гидроизоляции (пленка п/э рукав)	м2	430	подрядчик	пленка п/э К=1,1	м2	475
40		Бетонирование полов (толщиной 250мм)	м3/м2	107,5/430	подрядчик	бетон В22,5 W4 ПЗ	м3	110
41		Армирование плоскими сетками, со сборкой плоских сеток	т	2,6	подрядчик	арматура Ф12 АШ проволока вязальная оч 1,2мм	тн тн	2,68 0,023
42	отслоения, разрушения	Демонтаж плитки напольной	м2	430	подрядчик			
43		Устройство покрытия напольного из керамогранита с затиркой швов.	м2	430	подрядчик	керамогранит 300х300 клея плиточный (9кг/м2) крестики 3мм (1.50шт/упак) затирка для швов	м2 тн упак кг	464 3,87 45 112


Внутренняя канализация

44	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	М	150	Подрядчик	Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф110 L=3000	М	150																	
					Угольник ПП, 90° ф110 раструбная с уплотнительной манжетой	шт	10																	
					Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*110*110	шт	12																	
					Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 110*50*110	шт	12																	
					Переход ф110х50 раструбный с уплотнительной манжетой	шт	8																	
					Прочистка-тройник ф110, раструбный с уплотнительной манжетой	шт	8																	
					Хомут для труб ПП ф110	шт	55																	
					Трап горизонтальный ф110 решетка нерж. сталь 150х150	шт	10																	
					Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф50 L=3000	М	120																	
					45	Установка трапов диаметром: 100 мм	шт	10	Подрядчик	Угольник ПП, 90° ф50 раструбная с уплотнительной манжетой	шт	25												
Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 50*50*50	шт	12																						
Манжета переходная резиновая d=50х32мм канализационная	шт	12																						
Хомут для труб ПП ф50	шт	50																						
Трап горизонтальный ф50 решетка нерж. сталь 150х150	шт	10																						
46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	М	120	Подрядчик						Труба полипропиленовая раструбная с уплотнительной манжетой ф50 L=3000	М	120												
										Угольник ПП, 90° ф50 раструбная с уплотнительной манжетой	шт	25												
										Тройник ПП, раструбный с уплотнительной манжетой 50*50*50	шт	12												
										Манжета переходная резиновая d=50х32мм канализационная	шт	12												
										Хомут для труб ПП ф50	шт	50												
					47	Установка трапов диаметром: 50 мм	шт	10	Подрядчик	Трап горизонтальный ф50 решетка нерж. сталь 150х150	шт	10												
										48	Пробивка в бетонных стенах отверстий диаметром ф 200 мм	отв.	20	Подрядчик										
																	49	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг- гильзы под трубопроводы	т	0,09	Подрядчик	Труба сталь ф 219*3 Ст3пс	т	0,1

50		Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021	м2	4,9	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	0,6	
51		Окразка металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза	м2	4,9	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Уайт-спирит	кг кг	2,5 0,14	
Перегородки и стены, дверные заполнения.									
52	разрушение, просадочные трещины,	Разборка перегородок кирпичных	м2	350	Подрядчик				
53		Кладка перегородок из кирпича в 1/2, армированных сеткой кладочной	м2	350	Подрядчик	кирпич силикатный сетка кладочная 2х0,5м(ячейка 50х50х3мм) раствор М100 ц/п арматура А1 Ф6мм	шт м2 м3 т	13583 96 7,25 0,012	
54	трещины, разрушение структуры материала	Демонтаж перемычек бетонных весом до 120кг	шт	12	Подрядчик				
55		Монтаж перемычек бетонных брусковых	шт	12	Подрядчик	перемычка 8ПБ17-2п раствор М100 Ц/П	шт м3	12 0,03	
56	расслоение древесины, следы разрушения материала	Разборка деревянных дверных заполнений (одностворчатых)	м2/шт	25,2/12	Подрядчик				
57		Установка блоков во внутренних перегородках (дверных проемах): в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	25,2	Подрядчик	Блок дверной с полотном и приборами 2.1х1,05 шуруп по бетону 7,5х150 пена монтажная 750мл	шт шт бал	12 112 4	
58		Установка и крепление наличников	мп	75	Подрядчик	Наличники гвозди финишные	мп /шт кг	85/34 0,54	
59	отслоение, трещины	Разборка облицовки стен из глазурованной плитки(Н=3,2м)	м2	650	Подрядчик				
60		Облицовка плиткой стен (Н=1,8м)	м2	650	Подрядчик	плитка облицовочная 200х400 клей плиточный крестик 3мм (150шт/упак) уголок внутренний уголок внешний	м2 тн упак мп мп	682 4,225 65 200 180	
61		Штукатурка стен внутренних по кирпичу (по маякам) толщиной 20мм	м2	550	Подрядчик	Штукатурка Церезит СТ29 профиль маячковый 6мм профиль маячковый 10мм	кг мп мп	8250 120 140	

62	Огрунтовка стен грунтовой глубиной проникновения за 1 раз	м2	650	Подрядчик	грунтовка глубокого проникновения	кг	97,5
Потолки							
63	Разборка подвесного потолка	м2	430				
64	Ремонт штукатурки потолка (более 10м2 толщиной до 20мм)	м2	430	Подрядчик	Штукатурка Церезит СТ29	тн	1,29
65	Устройство подвесного потолка типа Армстронг. С композитными панелями	м2	430	Подрядчик	Основная несущая направляющая 33,7м Длинная поперечная планка 1200мм короткая поперечная планка длиной 600мм подвесы угловой периметральный профиль плита потолочная композитная 600х600	мп мп мп шт мп шт	362 724 362 301 215 1384
Общие работы							
66	Приготовление раствора вручную (М-100)	м3	7,28	Подрядчик	Цемент песок	тн тн	2,213 14,1
67	Погрузка строительного мусора экскаваторами в самосвалы	тн	364	Подрядчик			
68	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	тн	364	Подрядчик			

Составил  Ягуров С.И.

Фоминченко М.О. 

Предварительные укрупненные расчеты. Возможны дополнения и изменения наборов и объемов работ при детальных расчетах по объектам.