

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" 12 " 01 2021г.

Утверждаю:

Директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.

" 12 " 01 2021г.

Дефектная ведомость № 2 от 12.01.2021г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание лабораторно-производственного корпуса". Инв.№00005245. Канцелярия. Ремонт женской комнаты 3 этаж.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	ед.изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	физический износ	Разборка в утилизацию облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	105,25	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка в утилизацию покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	22,3	Подрядчик			
3	физический износ	Разборка в утилизацию деревянных заполнений проемов: дверных 0,7 x 2,1x 3 шт.= 4,41 м2 0,8 x 2,1x 1шт. = 1,68 м2 0,9 x 2,1x 1шт.=1,89 м2	м2	7,98	Подрядчик			
4	физический износ	Разборка в утилизацию элементов облицовки потолков - подвесных из ПВХ панелей по каркасу из оцинкованного профиля	м2	20,5	Подрядчик			
5	физический износ	Демонтаж: унитаза в утилизацию	1 прибор	2	Подрядчик			
6	физический износ	Демонтаж: умывальников и раковин в утилизацию	1 прибор	2	Подрядчик			
7	физический износ	Разборка в утилизацию облицовки из гипсокартонных листов: перегородок	м2	11,42	Подрядчик			
8	физический износ	Разборка в утилизацию облицовки из гипсокартонных листов: стен	м2	105,25	Подрядчик			
Раздел 2 Отделочные работы								
9		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	22,3	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 18 кг/м2 при тол. слоя 10 мм)	кг	2007

16.01.21

16.01.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм бетонных поверхностей	м2	22,3	Подрядчик	"Kiilto Fiberpool" Гидроизоляционная мастика для полов и стен расход 1,0 кг/м2	кг	22,3
11		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	73,93	Подрядчик	Клей плиточный	кг	480,55
						Плитка керамическая	м2	75,41
						Затирка для швов	кг	36
						Профиль Лука Уп 01-27.01лп 10x10x2700мм серебро глянец алюминий	шт	15
						ОПТИМИСТ G103 грунтовка глубокого проникновения 10л	кг	7,4
12		Устройство покрытий из плит керамогранитных 400x400	м2	22,3	Подрядчик	Плитка керамогранитная	м2	22,75
						Клей плиточный	кг	267,6
						Затирка для швов	кг	4
						Порог угловой Лука (0,9 м) с ПВХ вставкой 30,8x68 мм	шт	2
13		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	20,5	Подрядчик	Плита потолочная кассетная 600x600мм кромка Тегулар 90 ,цвет белый матовый, CESAL	м2	21,12
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	11
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/29 белый (3,7м)	шт	5
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (1,2м)	шт	30
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (0,6м)	шт	30
						Подвес для потолков 0,5м	шт	25
						Саморез 3,2x25 гипсокартон	шт	100
						Анкер- клин 6*40	шт	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	✓	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах. ✓	м2 ✓	3,57 ✓	Подрядчик	Дверь ПВХ 800x2100 в сборе (замок, петли, наличник) цв. белый, глухое заполнение ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 1,68 ✓
						Дверь ПВХ 900x2100 в сборе (замок, петли, наличник) цв. белый, глухое заполнение ✓	шт ✓ м2 ✓	1 ✓ 1,89 ✓
						Дюбель металлический рамный М10*112 ✓	шт ✓	12 ✓
						Пена монтажная 750 ml ✓	шт ✓	2 ✓
15		Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом ✓	м2 ✓	73,93 ✓	Подрядчик	КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12,5мм ✓	м2 ✓	82,8 ✓
						Подвес прямой для ПП 60x27 ✓	шт ✓	62 ✓
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный ✓	п.м. ✓	205 ✓
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм ✓	п.м. ✓	58 ✓
						Саморез 3,2x25 гипсокартон ✓	шт ✓	1437 ✓
						Саморез пр.ш. 4,2x13 остр ✓	шт ✓	346 ✓
						Дюбель-гвоздь 6x40 ✓	шт ✓	131 ✓
Раздел 3 Сантехнические работы ✓								
16		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным ✓	1 комп. ✓	2 ✓	Подрядчик	Унитаз напольный с бачком и крышкой ✓	шт ✓	2 ✓
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2"; гайка-гайка) для воды ✓	шт ✓	2 ✓
						Гофра для унитаза ф110 ✓	шт ✓	2 ✓
						Арматура для сливного бачка ✓	шт ✓	2 ✓
17		Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ✓	1 комп. ✓	1 ✓	Подрядчик	тумба с раковиной ✓	шт ✓	1 ✓
						Сифон для мойки ✓	шт ✓	2 ✓

6.12.24

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Смеситель для раковины ✓	шт ✓	2 ✓
						Подводка гибкая (0,6 м 1/2") для воды к смесителям ✓	шт ✓	4 ✓
18		Смена зеркала ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик	Зеркало ✓	шт ✓	1 ✓
19	физический износ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с последующей сдачей в лом) ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядчик			
20		Установка радиаторов: стальных ✓	кВт	5,796 ✓	Подрядчик	Радиатор биметаллический 12 секций Global Bimetal Style Plus ✓	шт ✓	3 ✓
						Монтажный комплект для радиаторов Global 3/4 без кронштейнов ✓	шт ✓	3 ✓
						Кронштейн радиатора анкерный белый Global 170мм с дюбелем, шт ✓	шт ✓	6 ✓
21		Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм ✓	п.м. ✓	8 ✓	Подрядчик	Труба ПП 25 x 3,5 SDR7,4 PN20 арм.сткл.белая ✓	м ✓	8 ✓
						Прямой ручной клапан для радиатора отопления 3/4" Giacomini R6TG R6X034 ✓	шт ✓	6 ✓
						Угольник (PPRC) 90градусов Д-25 (KALDE) ✓	шт ✓	5 ✓
						Муфта (PPRC) комбинированная 25x 1/2 (BP) (KALDE) ✓	шт ✓	3 ✓
						Муфта комбинированная 25x3/4 (HP) ✓	шт ✓	6 ✓
						Муфта комбинированная 25x3/4 (BP) ✓	шт ✓	6 ✓
Раздел 4 Электромонтажные работы ✓								
22	Физический износ	Смена: выключателей (Снятие выключателей с отсоединением их от проводов, установка новых выключателей, с подсоединением проводов) ✓	шт ✓	3 ✓	Подрядчик	Выключатель 2 клавишный ✓	шт ✓	3 ✓
23	Физический износ	Смена: розеток (Снятие розеток с отсоединением их от проводов, установка новых розеток с подсоединением проводов) ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик	Розетка 1 ответвление с заземлением VALENA Legrand ✓	шт ✓	5 ✓
						Рамка 1 пост VALENA Legrand ✓	шт ✓	2 ✓

6 мая

[Подпись]

[Подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Рамка 3 поста горизонтальная VALENA Legrand ✓	шт ✓	1 ✓
24 ✓	Физический износ ✓	Смена светильников: (Снятие светильника. Установка нового светильника) ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик	Светильник светодиодный АТ-СПВ-36-01-054/35-О 35Вт 3200Лм IP20 офисный встраиваемый ✓	шт ✓	5 ✓
25 ✓	отсутствии вследствие полного разрушения ✓	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ✓	м ✓	10 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг-LS 2x1,5 ✓	м ✓	10 ✓
Раздел 5 Прочие работы ✓								
26 ✓		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы вручную ✓	тн ✓	10 ✓	Подрядчик			
27 ✓		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км ✓	тн ✓	10 ✓	Подрядчик			

Начальник СтрО

Заведующий канцелярией



Бирюков М.С. ✓

Хахалева Л.В. ✓


