


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На монтаж теплоизоляции резервуаров Р-2, Р-6 Цеха №4

№ поз.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Материалы	Единица измерения	Количество
1	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 14 метров (вертикальная проекция)	м2	264			
2	Зачистка от краски мест для приварки стальных штырьков к корпусу емкостей для монтажа изоляции с последующей покраской после сварки. Работа выполняется с предохранительными поясами.	м2	3,6	Грунт-эмаль "Люкс" (антикор покрытие)	кг	0,5
3	Приварка стальных штырьков к корпусу на 2 емкости с площадью поверхности -180м2 каждая (1м2=4 штырька). Работа выполняется с предохранительными поясами.	шт	1440	Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Сопломка 5х5, L=250мм	кг шт	10 1440
4	Монтаж изоляции емкостей Ø3000мм из минераловатных плит (2шт). Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 80мм, 1шт=180м2. Работа выполняется с предохранительными поясами.	м3	25,2	Минплита ПТЭ-75-2000х1000х80	м3	31,248
5	Покрытие стальной оцинкованной корпуса емкости (2шт), 1шт=180м2. Работа выполняется с предохранительными поясами.	м2	360	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8пс Саморез 4,2х13 со сверлом и прессшайбой	т шт	1,87128 2880

1. Работы с земли на высоте до 1,5м проводятся без лесов, оставшийся объем с лесов на высоте до 14м с предохранительными поясами.
2. Работы проводятся во вредных условиях (мин. вата, маты). Леса Подрядчика.
3. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.
4. Производство работ производится вне зоны действия оборудования.

Г.л. механик  Бородин А.С.
 Вед. инженер ОТМ  Ахматов Э.К.

Начальник цеха №4  Пунов С.В.

Утверждаю:
 Технический Директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитриев А.М.

 "13" _____ 2021г