

"Согласовано":
 Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " " 2021 г.

"Утверждено"
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " " 2021г.

Дефектная ведомость № 19

Капитальный ремонт установки по провал тулл тех поток №4 Инв № 00005020. Цех № 1. Устройство фундамента под установку ТВ-200

№ пп	Наименования дефектов	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
Устройство фундамента под ТВ-200								
1	Трещины, сколы, оголение арматуры. Отсутствие в связи частичным разрушением	Разработка бетонного фундамента отбойными молотками	м3	0,89	Подрядчик			
2		Разработка грунта в траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами вручную (2 группа)	м3	3,86	Подрядчик			
3		Устройство основания из песка под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,42	Подрядчик	песок	т	0,80
4		Устройство бетонной подготовки под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,48	Подрядчик	Бетон В 7,5	м3	0,5
5		Устройство бетонного фундамента под оборудование	м3	2,45	Подрядчик	Бетон В 15 F75 W4	м3	2,5
6		Изготовление закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Швеллер 16 ГОСТ8240 - 97	т	0,055
7		Установка закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Арматура диаметром 20 мм АIII	т	0,016
8		Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная за 2 раза	м2	5	Подрядчик	мастика битумная МГТН	кг	12
9		Обратная засыпка песком пазух и котлованов бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением грунта до 5 м, с увлажнением и уплотнением, г/грунта-1.	м3/м2	1,7/2,45	Подрядчик	песок	т	2,72

А.И. Касимов

А.А. Афанасьев

Суров

10	Устройство бетонного покрытия	МЗ	0,48		Бетон В 15 F75 W4	МЗ	0,5
11	Погрузка грунта и мусора в самосвал вручную	Т	8,9	Подрядчик			
12	Транспортировка грунта и мусора автосамосвалами до 17 км	Т	8,9	Подрядчик			

используются электроды подрядчика

Начальник СтрО

ст.специалист по строительству

Начальник цеха №1

Бирюков М.С.

Колесников Н.М.

Хрупин Е. В.

6 May

[Handwritten signature]