

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 227/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений к 119/1 Цех № 2

Инвентарный номер: 00.00019564

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1 Ремонт помещения начальника цеха				
1	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	4 шт с сохранением
2	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" с каркасом	100 м2	0,31	
3	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08	
4	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x25 6500 К	шт.	4	Материал заказчика
5	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x25 6500 К	шт.	4	Материал заказчика повтор. использование
6	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,31	
7	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	8	Материал заказчика
8	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	44	Материал заказчика
9	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	44	Материал заказчика
10	Угол белый 19x24мм белый 3 м	шт	8	Материал заказчика
11	Подвес	шт	10	Материал заказчика
12	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12мм	шт	87	Материал заказчика
13	Демонтаж уголков МДФ	100 м.п.	0,23	
14	Установка уголков на клею	100 м.п.	0,23	
15	Угол универсальный МДФ 2600мм	шт	9	Материал заказчика
Раздел 2 Ремонт внутренней ливневой канализации				
16	Демонтаж стального трубопровода водосточной системы диаметром 159 мм, проложенного в цехе	100 м трубопровода	0,08	
17	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	100 м	0,51	
18	Труба канализационная 200x4,9x3000 наруж НПВХ	шт	6	Материал заказчика
19	Труба канализационная 160x4,0x3000 наруж НПВХ	шт	9	Материал заказчика
20	Труба канализационная 110x3,2x1000 наруж НПВХ	шт	6	Материал заказчика
21	Отвод НПВХ 160x45 град.	шт	3	Материал заказчика
22	Переход НПВХ 160 x 110 мм	шт	2	Материал заказчика
23	Тройник НПВХ 200x160x45 град.	шт	1	Материал заказчика
24	Переход НПВХ 200 x 160 мм	шт	1	Материал заказчика
25	Отвод НПВХ 200x45	шт	2	Материал заказчика
26	Хомут 200 (195-205)мм М10	шт	20	Материал заказчика
27	Хомут 6" 156-166 мм М10	шт	10	Материал заказчика
28	Резьбовая шпилька М10x1000, DIN 975	шт	3	Материал заказчика

29	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,39	
30	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	0,5	

Примечание: Работы будут выполняться в действующем цеху с действующим оборудованием на высоте 26 метров

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. спец. по стр-ву  Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО  Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)