

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод»

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик - начальник ОГЭ

Кострома С.В.

" " 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Афанасьев А.А.

" " 2018г.

Дефектная ведомость № 7-23

Капитальный ремонт здания лабораторно-производственного корпуса. Инв. № 00005245. Цех №2. Этаж 2. Кабинет директора, приемная кабинетов руководителей, комната отдыха.  
Замена электрооборудования и силового кабеля.

сч 344-18

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
<b>1. Монтаж внутренней электропроводки</b>								
1	Физический износ	Демонтаж силового кабеля, на высоте 2 метров, вес 1 метра кабеля 1,14 кг, предназначено в лом	м	50 ✓	Подрядчик			
2	Физический износ	Демонтаж силового кабеля, на высоте 2 метров, вес 1 метра кабеля 0,18 кг, предназначено в лом	м	600 ✓	Подрядчик			
3	Физический износ	Демонтаж кабеля освещения, на высоты 2 метров, вес 1 метра кабеля 0,14 кг, предназначено в лом	м	450 ✓	Подрядчик			
4	Физический износ	Демонтаж интернет кабеля, с высоты 2 метров, вес 1 метра кабеля 0,08 кг, предназначено в лом	м	305 ✓	Подрядчик			
5		Монтаж трубы, гибкой гофрированной, на высоте 2-х метров, вес 1 метра трубы - 0,1 кг	м	1050	Подрядчик	Труба гофрированная ПНД d16мм с зондом	м	1050
						Крепеж-клипса 16мм	шт	1200
						СВФС Дюбель-гвоздь 6К40мм (200шт)	упак	5,5
						Дюбель-хомут 19-25мм нейлон белый (100шт) ИЭК	упак	1,5
6		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 2-х метров, вес 1 метра кабеля - 0,18 кг.	м	600 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	600
7		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 2-х метров, вес 1 метра кабеля - 0,18 кг.	м	450 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	450

С.В. Кострома

А.А. Афанасьев

8		Монтаж контрольного кабеля, по стене с креплением по всей длине, на высоте 2-х метров, вес 1 метра кабеля 0,08кг.	м	305 ✓	Подрядчик	Кабель Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-CY-305 (305м) кабель витая пара	шт/м	305
						Стяжка кабельная 2,5x150мм	упак	2
						Дюбель-хомут 11-18 (100шт)	упак	2
9		Монтаж трубы, гибкой гофрированной, на высоте 2-х метров, вес 1 метра трубы - 0,1 кг	м	50	Подрядчик	Труба гофрированная ПВХ, D=25мм ПП-25	м	50
						Крепеж-клипса для гофротрубы 25мм	шт	100
						СВФС Дюбель-гвоздь 6К60мм (200шт)	шт	200
10		Затягивание кабеля в трубу гибкую гофрированную, на высоте 2-х метров, вес метра кабеля - 1,14 кг.	м	50 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 5x16 LS	м	50
12	Физический износ	Демонтаж, монтаж кабеля антенного на высоте 2-х метров, вес метра кабеля - 0,02 кг. предназначено в утилизацию	м	40 ✓	Подрядчик	Кабель HDMI AVE HDAA-20 - (20 метров, 24AWG)	шт/м	2/40
<b>2. Монтаж силового оборудования.</b>								
13	Физический износ	Демонтаж щита пластмассового со стены, весом 1,2 кг метра кабеля 1,7 кг предназначено в утилизацию	шт	2	Подрядчик			
14		Монтаж щита, с креплением к стене	шт	2	Подрядчик	Щит встраиваемый Tecfor 36 мод. IP40, прозрачная черная дверца	шт	1
						Щиток ЩО-12	шт	1
15	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	1	Подрядчик	Автомат ВА 88-35 3П 100 А ИЭК хар-ка D	шт	1
						Шина нулевая 8x12мм 12групп на DIN-изоляторе ИЭК	шт	2
16	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	1	Подрядчик	Автомат ВА 04-36-340010 80А	шт	1
						Шина нулевая 8x12мм 12групп на DIN-изоляторе ИЭК	шт	2
17	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж дифференциального выключателя	шт	1	Подрядчик	Дифференциальный автомат DX3 - 10кА 4П 63 А 30МА 411192 Legrand	шт	1

6/24

18	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	1	Подрядчик	Legrand Автоматический выключатель RX3 - 4,5кА 63А 4П тип С	шт	1
19	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	12	Подрядчик	Legrand Автоматический выключатель TX3 - 6 кА 1П 16А тип С	шт	12
20	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	6	Подрядчик	404029 Legrand Автоматический выключатель TX3 - 6 кА 1П 20А тип С	шт	6
21	Физический износ	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя	шт	5	Подрядчик	404029 Legrand Автоматический выключатель TX3 - 6 кА 1П 25А тип С	шт	5
						Гребенка распределительная "вилка" 2п на 3 фазы (NL1, NL2, NL3) 56 м 16мм2	шт	1
<b>2. Монтаж светового оборудования.</b>								
22	Физический износ	Демонтаж светильника, монтаж панели светодиодной весом 1,2 кг, с креплением к потолку 2,5 м предназначено в утилизацию	шт	19	Подрядчик	Крепеж для накладного светильника	шт	19
						Панель светодиодная 36w (2700 lm) 4000K 595x595 с лайвером	шт	19
23	Физический износ	Демонтаж, монтаж светильника, весом 0,5 кг, с креплением к потолку 2,5 м предназначено в утилизацию	шт	27	Подрядчик	Светильник LED 6W 300Lm 4000K	шт	27
24	Физический износ	Демонтаж, монтаж бра, весом до 1 кг, с креплением к стене на высоте 2 м предназначено в утилизацию	шт	4	Подрядчик	Бра Parma C191-WL-02-W	шт	4
25	Физический износ	Демонтаж, монтаж светодиодной ленты, в нише потолка на высоте 2,5 м предназначено в утилизацию, с подключением к блоку питания 220/24 V	м	30	Подрядчик	Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200K. Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м	шт/м	6/30
						Коннектор 8 мм двойной с проводом	шт	8
						Блок питания 24V, ток 8.3А, 200Вт. Герметичный, для светодиодных изделий. Алюминиевый корпус. Габариты 245x95x50 мм. Вход 200-240V AC, выход 24V DC +-0.5V	шт	2

6 Ка

*Handwritten signature*

3. Монтаж вспомогательного оборудования.								
26	Физический износ	Демонтаж, монтаж розеток и выключателей преднозначеных в утилизацию.	шт	52	Подрядчик	Розетка 2п+3 220В винты, алюминий	шт	31
					Подрядчик	Выключатель 1-но клавишный с 2-х мест (переключатель), алюминий	шт	5
					Подрядчик	Выключатель 2-х клавишный с 2-х мест (переключатель), алюминий	шт	6
					Подрядчик	Розетка RJ45 Cat.5e двойная UTP, алюминий	шт	8
					Подрядчик	Розетка мультимедийная Audio/video HDMI, алюминий	шт	2
					Подрядчик	Рамка 1-я, алюминий, универсальная	шт	15
					Подрядчик	Рамка 2-я, алюминий, универсальная	шт	3
					Подрядчик	Рамка 3-я, алюминий, универсальная	шт	6
					Подрядчик	Рамка 5-я, алюминий, универсальная	шт	1
					Подрядчик	Рамка 4-я, алюминий, универсальная	шт	2
					Подрядчик	Подрозетник GUSI C3M3 стыков.	шт	52
27	Физический износ	Демонтаж, монтаж коробок соединительных, преднозначеных в утилизацию.	шт	30	Подрядчик	Коробка КМ41022 для полых стен 92х92х45 (с крышкой)	шт	30

Заместитель начальника ОГЭ по электроснабжению

НАЧАЛЬНИК АХО  
ХАХАЛЕВА Л. В.

Мохов О.Г.



