

УТВЕРЖДАЮ

Директор Волгоградского филиала
ООО "Омсктехуглерод"

С.И. Барадушко

" 22 " *апрель* 20 19 г.

Ведомость объемов работ № 138

Реконструкция объекта "Ограждение завода", инв.№00005067. Ограждение участка разогрева


№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурение ям Ø500 мм механизированным способом глубиной до 2 м, 2 группа грунта	шт.	125	Подрядная организация			
2	Погрузка неуплотнённого грунта на автомобилю-самосвалы вручную, группа грунтов 2	м ³	25	Подрядная организация			
3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, на расстояние 17 км, группа грунтов 2	т	35	Подрядная организация			
4	Установка металлического ограждения из сетки "Гиттер" по профильным столбам	м	297,5	Подрядная организация	Сетка "Гиттер" 2,4*2,5 м, Ø6 мм, ячейка 50*200 мм (RAL 5005 синий)	шт.	120
					Заглушка пластиковая для труб 60*60 мм	шт.	123
					Хомут П-образный 60*60 мм (RAL 5005 синий) в комплекте с антивандальными гайками и шайбой	шт.	363
					Хомут П-образный 100*100 мм (RAL 5005 синий) в комплекте с антивандальными гайками и шайбой	шт.	12
					Труба профильная 60*60*4, L=3,4 м (ГОСТ 8639-82)	т	2,895
					Труба профильная 100*100*6, L=4,4 м (ГОСТ 8639-82)	т	0,313
5	Изготовление ворот двустворчатых распашных металлических (габаритные размеры 6,5*2,4 м)	т	0,308	Подрядная организация	Бетон В15 F150 W6 (M200), крупность заполнителя до 40 мм	м ³	15,5
					Труба профильная 50*50*3 (ГОСТ 8639-82)	т	0,308
					Труба профильная 40*20*2 (ГОСТ 8645-68)	т	0,002
					Сталь круглая Ø14 мм	т	0,005
					Труба стальная Ø20 мм (ГОСТ 10704-91)	т	0,001
6	Монтаж ворот двустворчатых распашных металлических	шт.	4	Подрядная организация	Петля гаражная 34*140 мм	шт.	8
					Заглушка пластиковая для труб 100*100 мм	шт.	4
					Сетка "Гиттер" 2,4*2,5 м, Ø6 мм, ячейка 50*200 мм (RAL 5005 синий)	шт.	4
					Проушины средние 35*70мм	шт.	4
					Заглушка пластиковая для труб 50*50 мм	шт.	8
7	Огрунтовка металлических конструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	121	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021 (серая)	кг	15
					Сольвент нефтяной (Нефрас-А 130/150)	л	1
8	Окраска по грунтованной поверхности за 2 раза эмалью ПФ-115	м ²	121	Подрядная организация	Эмаль ПФ-115 (синяя)	кг	46

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Установка железобетонного ограждения из панелей длиной 3 м	м	330	Подрядная организация	Панели ЗПБ 30.20 серия 3.017-3	шт.	110
					Фундамент Ф 9.7.5 серия 3.017-3.1-10	шт.	113
					Бетон В15 F150 W6 (M200), крупность заполнителя до 40 мм	м ³	1,5

Примечание:

Электроды предоставляются подрядчиком

Руководитель проектов


_____ Сухих А.А.

Ведущий инженер-строитель


_____ Филатов Е.А.