

**Техническое задание на выполнение работ пусконаладочных работ по  
строительству Логистического центра**  
(наименование работ)

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Иванова тел. (3812) 53-54-68, [tender@omscarbon.com](mailto:tender@omscarbon.com)

Контактное лицо по техническим вопросам: Руководитель проектов Собенников Виктор Евгеньевич +7 3812 409626, [viktor.sobennikov@omscarbon.com](mailto:viktor.sobennikov@omscarbon.com)

**2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

**А. Требования к месту выполнения работ:**

Склад готовой продукции монтаж электрооборудования и Электроснабжения 10кВ  
(наименование работы)  
производится на территории ООО «Омсктехуглерод».  
(наименование цеха, места проведения работ)

**Б. Требования к срокам выполнения работ:**

Ориентировочная дата начала работ – 13.04.2023 года

Ориентировочная дата завершения работ – 05.06.2023 года

**В. Краткое описание работы:**

- Пусконаладка ячеек 10 кВ в ТП46.
- Пусконаладочные работы в БКТП-1000/10/0,4 кВ
- Монтаж вакуумного выключателя с ошиновкой 10 кВ
- Проверка изоляции кабельных линий.
- Испытание кабельных линий.
- Составление исполнительной документации.
- Сдача оборудования в энергонадзор.

**3. Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- Электромонтер с группой допуска не ниже IV.

- Мастер с группой допуска не ниже V.

- Инженер с группой допуска не ниже V.

Персонал, проводящий пусконаладочные работы должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях, а также опыт работы с оборудованием и приборами для проверки электрооборудования.

**4. Требования к составу тендерного предложения участника**

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе
- Лицензии на осуществление деятельности: не требуется
- Прочие разрешительные документы: не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ
2. Проверенное испытательное оборудование
3. Оборудование для высоковольтных испытаний кабеля

4. Оборудование для проверки устройств РЗА.
5. Оборудование для проверки трансформаторов тока и напряжения.
6. Проверенные измерительные приборы.

Руководителя проектов

Вед. инженер-электрик



Собенников В.Е.

Кириченко В.П.