

“19” 05 2019г.

“*дег*” 05 Афанасьев А.А. 2019г. *Гурьев Н.Н.*

Зам на Бурматера Радост Шенюков, №4


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 33

Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток №8, инв. №00005111 цеха №9.

Изоляция трубопровода отходящего газа в останов завода.

7		Монтаж изоляции на отводах коллектора отходящего газа Ø1020 из матов минераловатных, на открытой площадке, длина 1шт=1,95м, всего- 4шт	м³	2,16	подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м³ кг	2,16 2,59
8		Монтаж изоляции на отводах коллектора отходящего газа Ø1020 из стали оцинкованной, на открытой площадке, длина 1шт=1,95м, всего- 4шт	м²	28,92	подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн кг/шт	0,155 0,49/351
9	Физический износ	Демонтаж изоляции на тройнике Ø426мм L=6м из стали оцинкованной, на открытой площадке	м²	11,05	подрядчик			
10	Физический износ	Демонтаж изоляции на тройнике Ø426мм L=6м из матов минераловатных, на открытой площадке	м²	9,54	подрядчик			
11		Монтаж изоляции на тройнике Ø426мм L=6м из матов минераловатных, на открытой площадке	м³	0,76 ✓	подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м³ кг	0,76 0,92
12		Монтаж изоляции на тройнике Ø426мм L=6м из стали оцинкованной, на открытой площадке	м²	11,05	подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн кг/шт	0,059 0,19/134
13		При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.						

Начальник цеха №9

 Тишковский В.П.

«ЛР» 05 2019г.

Ст. мастер цеха №9

 Ершов О.В.

«ЛР» 05 2019г.

Зам. начальника отдела

 Лупанов В.И.

«29» 05 2019г.

Зам. и. Ермакова Рязань Рязань, 11. 4.


 A. J. 2