

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7891

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений прачечной в корпусе №18 Цехе №17.

Инвентарный номер №: 00.00020266

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков;очистка вручную штукатурки с поверхностей стен;очистка вручную старой масляной краски с поверхностей стен;очистка вручную старой масляной краски с поверхностей потолка	100 м2 перетертой поверхности	0,17	
2	Очистка стен от клея	100 м2 перетертой поверхности	1,4	
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности	1,4	
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,17	
5	Демонтаж потолка из пластиковых панелей	100 м2 облицовки	0,24	
6	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,04	
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,2	
Раздел 2. Стены монтаж				
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,4	
9	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг/5кг	кг	70	материал заказчика
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4	
11	Штукатурка цементная Геркулес GP-21, 25 кг, расход 33,4кг/м2	кг	4676	материал заказчика
12	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг/5кг	кг	70	материал заказчика
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,4	
14	Плитка облицовочная кофейная 200*300*8мм	м2	142,8	материал заказчика
15	Клей плиточный Ceresit CM 11, 25кг (расход 6,5кг\м2)	кг	910	материал заказчика
16	Затирка для швов цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая цвет "Натура" (расход 0,6 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	84	материал заказчика
17	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,92	
18	Кромка ПВХ для керамической плитки наружная (Раскладка) ПВХ "Идеал" № 10 - КРЕМОВЫЙ , длиной 2,5м, толщиной 8мм	м	80	материал заказчика
19	Уголок ПВХ 50x50мм	м	12	материал заказчика
20	Жидкие гвозди универсальные картридж 440 гр	шт	2	материал заказчика
21	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0567	

1	2	3	4	5
22	Дверь ПВХ, глухая, межкомнатная. Ручка скоба 300мм. Без замка. Размер полотна 900x1800мм, размер проема 980x1860мм. Цвет белый.	шт	1	материал заказчика
23	Дверь ПВХ, глухая, межкомнатная. Ручка скоба 300мм. Без замка. Размер полотна 750x1800мм, размер проема 830x1860. Цвет белый.	шт	3	материал заказчика
24	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,06	
25	Труба канализационная ПВХ диаметр 110мм длиной 3м	шт	2	материал заказчика
26	Тройник для трубы канализационной ПВХ диаметр 110мм, 110x110x90°	шт	2	материал заказчика
27	Ревизия для трубы канализационной ПВХ диаметр 110мм,	шт	1	материал заказчика
28	Заглушка для труб ПВХ диаметр 110мм	шт	1	материал заказчика
29	Отвод ПВХ канализационный 110x15°	шт	1	материал заказчика
30	Отвод ПВХ канализационный 110x30°	шт	1	материал заказчика
31	Отвод ПВХ канализационный 110x45°	шт	1	материал заказчика
32	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
33	Розетка двухместная с з/к. для наружной установки "Макел" арт.45182	шт	3	материал заказчика
34	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
35	Автоматический выключатель ВА47-60 3P C40	шт	1	материал заказчика
36	Автоматический выключатель ВА47-60 3P C32	шт	1	материал заказчика
37	Автоматический выключатель ВА47-60 1P C16	шт	3	материал заказчика
38	Диф.автомат АВДТ-32 C25/30	шт	3	материал заказчика
39	Монтаж распределительного щита металлического встроенного	1 шт.	1	
40	Бокс ЩРН-П-12 IP41 IEK (12 модулей)	шт	1	материал заказчика
41	Шина N ШНИ-6x9-12-К-С	шт	1	материал заказчика
42	Шина PE ШНИ-6x9-12-К-3	шт	1	материал заказчика
43	Выключатель: одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
44	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Макел арт.45101	шт	3	материал заказчика
45	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,8	
46	Кабель ВВГ 4x6	м	50	материал заказчика
47	Кабель ВВГнг 3x2,5	м	80	материал заказчика
48	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	50	материал заказчика
49	Коробка распаячная КМ 41234 о/п 100x100x50	шт	4	материал заказчика
50	Труба гофрированная Д 20	м	115	материал заказчика
51	Крепеж-клипса Д20 PLAST	шт	200	материал заказчика
52	Установка люка сантехнического (ревизионного) ПВХ, размером: 400x400 мм	100 шт. изделий	0,03	
53	Люк ревизионный 40x40 см ПВХ	шт	3	материал заказчика

1	2	3	4	5
54	Гранд-СМЕТА Монтаж ПВХ панелей	100 м2 облицовки стен	0,24	
55	Панель ПВХ "Соффито" белая матовая с 3 хром вставками (3,0*0,25) 9мм	м2	26	материал заказчика
56	Профиль стыковочный для панелей ПВХ	м	9	материал заказчика
57	Мастер-Декор Соффитто Хром лед плинтус потолочный ПВХ 3м	м	24	материал заказчика
58	Профиль направляющий ПН 27/28 длина профиля 3 м.	шт	7	материал заказчика
59	Профиль потолочный ПП 60/27 длина профиля 3 м.	шт	20	материал заказчика
60	Подвес с зажимом для ПП профилей	шт	128	материал заказчика
61	Тяга подвеса 0,3м	шт	128	материал заказчика
62	Дюбель-гвозди 6/40	шт	200	материал заказчика
63	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,17	
64	Грунтовка для блокировки старых пятен Dulux Stain Block Plus (белая) 1л, расход 117г/м2	л	2	материал заказчика
65	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
66	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,20кг/м2, 1кг=1л, 1шт=10л	кг	3,4	материал заказчика
67	Шпатлевка готовая латексная влагостойкая расход 3кг/м2.	кг	51	материал заказчика
68	Краска латексная для ванных комнат влагостойкая, цвет белый, расход 0,50 кг/м2 при нанесении в 2 слоя.	кг	8,5	материал заказчика

Раздел 4. Пол монтаж.

69	Гидроизоляция пола и места примыкания к стене	100 м2 изолируемой поверхности	0,17	
70	Лента гидроизоляционная R10	м	30	материал заказчика
71	Пенетрон, расход 1,1 кг/м2	кг	30	материал заказчика
72	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	0,41	
73	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг/5кг	кг	20,5	материал заказчика
74	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,41	
75	Наливной пол Волма Нивелир Экспресс, 1шт=20кг(расход 25кг/м при толщине 20мм)	кг	750	материал заказчика
76	Ровнитель для пола Геркулес, расход 33,4кг 1 шт=25кг	кг	375	материал заказчика
77	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,41	
78	Плитка Керамогранит 30x30	м2	42	материал заказчика
79	Клей плиточный Ceresit CM 11, 1 меш=25кг, расход 6,7 кг/м2	кг	275	материал заказчика
80	Затирка для швов цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая цвет "графит" (расход 0,6 кг\м2 при толщине шва 2,5 мм)	кг	24	материал заказчика

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5
81	Гранд-СМЕТА Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	тн	10	
82	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	тн	10	

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Ст. инж-строитель Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)