

"Согласовано":
 Зам. дек. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " 21 " сентября 2020г.

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 21 " сентября 2020г.

Дефектная ведомость №68

Капитальный ремонт на объекте: Проезд автодороги № 30. Инв. №00005006. Цех №8. Ремонт дорожного полотна.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Трещины, разрушение	Разработка бетонного покрытия толщиной до 2 метров без креплений с откосами и погрузки вручную грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м ² /м ³	20/4	Подрядчик	2,25 x 4 = 9,875		
2		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100 мм	м ³ /т	2/3,5	Подрядчик		т	2,6
3	трещины, разрушение	Разборка бортовых камней бетонных	м	14	Подрядчик			
4		Установка бортовых камней бетонных	м	14	Подрядчик	Камень бортовой дорожный 1000x150x300	шт/м	14/14
5		Устройство бетонного покрытия	м ² /м ³	20/4	Подрядчик	Бетон В15 П4 Ф75 W6	м ³	0,3
6		Приготовление цементно-песчаного раствора марки 100 вручную	м ³	0,2	Подрядчик	Раствор М100 (приготовление в п.№7)	м ³	0,2
7		Погрузка строительных отходов на автомобили-самосвалы вручную	т	8,8	Подрядчик	Цемент М500	т	0,06
8		Перевозка грунта и строительных отходов автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	т	12,3	Подрядчик	Песок	т	0,39
9								

Начальник Стро ВР Бирюков М.С. ✓

Инженер проекта ЛД Девицкий П.С. ✓

Начальник цеха №8 ПА Пахомов С.Е. ✓

Мероприятие: Замена покрытия дорог

Зам. дек. директора по об. в. Афанасьев А.А.

В.А.А.