

Согласовано:

Главный механик
Волгоградский филиал
ООО «Омсктехуглерод»
_____ А.А. Кудряшев

« 04 » 10 2019г.

Утверждаю:

Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
_____ А.А. Афанасьев

« 04 » 10 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 58

Реконструкция оборудования промыш установки 3, инв.№00005116 цеха №9. Технологический поток №2.
Изоляция фильтра рукавного ФР-700 аспирации.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел №1 Изоляция матами минераловатными фильтра ФР-700 на высоте – 3,7м.							
1.	Изоляция боковых стен фильтра матами минераловатными в два слоя на высоте 3,7 м в монтажном поясе.	м ³	11,4	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	11,4 13,6
2.	Покрытие изоляции боковых стен фильтра сталью оцинкованной на высоте 3,7 м в монтажном поясе.	м ²	71,2	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн кг/шт	0,382 1,2/857
3.	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов на высоту 3,7 м для теплоизоляционных работ	м ² верт. проекц ии	89	Подрядчик			
Раздел №2 Изоляция матами минераловатными фильтра ФР-700 на высоте -6,4м.							
4.	Изоляция крыши фильтра матами минераловатными в два слоя	м ³	3,34	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	3,34 4,0
5.	Покрытие изоляции крыши фильтра сталью оцинкованной	м ²	20,9	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн кг/шт	0,112 0,355/253


6/10/24

1

Реконструкция оборудования промыш установки 3, инв.№00005116 цеха №9. Технологический поток №2
Изоляция фильтра рукавного ФР-700 аспирации.

6.	Изоляция конуса фильтра матами минераловатными в два слоя на высоте 6,4 м в монтажном поясе.	м ³	6,96	Подрядчик	Маты минераловатные δ=80мм Проволока вязальная	м ³ кг	6,96 8,4
7.	Покрытие изоляции конуса фильтра сталью оцинкованной на высоте 6,4 м в монтажном поясе.	м ²	43,62 ✓	Подрядчик	Лист оцинкованный δ= 0,55мм Саморез	тн кг/шт	0,234 0,741/530
8.	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов на высоту 6,4 м для теплоизоляционных работ	м ² верт. проекц ии	79 ✓	Подрядчик			
При производстве всех работ, указанных в данной ведомости объёмов работ, используется материал заказчика.							

Начальник цеха №9

 В.П. Тишковский

« 30 » 09 2019г.

Старший мастер цеха №9

 А.Г. Гаврилов

« 30 » 09 2019г.

Зам. начальника ОГМ по

техническому перевооружению

 А.В. Короткевич

« 30 » 09 2019г.

6 May

 2