

Сторо

«16» ноября 2022 г.

## Техническое задание

### на выполнение работ

#### Капитальный ремонт на объектах:

Здание корпуса улавливания с диспетчерской №1. Инв.№ 00005248. Цех№1. Ремонт душевой комнаты, раздевалки и сан. Узлы

Здание очистных сооружений сточных вод. Инв. №00005244. Цех №14. Ремонт раздевалки, душевых и санузла 2-го этажа.

Здание лабораторно-производственного корпуса. Инв.№00005245. Канцелярия. Ремонт женской комнаты 4 этажа, стен подвала.

Здание котельной №2 с пристройкой. Инв.№00005240. Цех №15. Ремонт бытовых помещений

Здание компрессорной с пристройкой. Цех №15. Ремонт помещений.

Здание корпуса ремонта КИП. Инв.№00005259. Цех №11. Ремонт мужской душевой 1-го этажа

Здание заводоуправления с лабораторией. Инв.№00005250. ЛКК. Ремонт мужской душевой 1-го этажа.

Здание гаража на 25 машин. Инв.№00005261. Цех №20. Ремонт бытовых помещений.

Здание котельной № 1. Инв.№ 00005246. Цех №15. Ремонт душевых помещений и сан. узлов.

**Контактное лицо по всем техническим вопросам:**

Зам. технического директора по строительству Бирюков Максим Сергеевич, тел. (8442) 66-58-38,  
E-mail: maksim.birukov@omskcarbon.com

## 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся: на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61.

### Б. Требования к срокам выполнения работ:

**Дата начала работ:** «03» апреля 2023г.

**Дата завершения работ:** «30» ноября 2023г.

### В. Краткое описание работы:

Необходимо выполнить работы по изменению существующего облика эксплуатируемых помещений с заменой конструктивных элементов, отделочных материалов, инженерного оборудования и систем, замена перегородок, устройство новых конструкций полов из керамогранитной плитки, замена покрытий полов, устройство цементно-песчаной стяжки, устройство бетонных покрытий, замена и установка дверных блоков, оштукатуривание стен с последующей окраской, облицовка стен гипсокартонными листами, устройство подвесных потолков типа «Армстронг», гладкая облицовка стен с применением керамической плитки, очистка поверхностей стен от старой краски.

**Работы выполнить в соответствии с дефектными ведомостями.**

## 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

### **Участник должен представить следующие заверенные им документы:**

Учредительные документы, график выполнения работ, разработанную технологическую карту (ППР) на определенный вид работы с согласованным заказчиком, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течение 24 месяцев.

Работы проводить в соответствии с:

СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия

СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

### **лицензии на осуществление деятельности:**

Не требуются

### **прочие разрешительные документы:**

Не требуются

### **Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- состав материально-технической базы, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- наличие специалистов в штате (единица): плотник, штукатур маляр , плиточник-облицовщик, подсобные рабочие, квалифицированный специалист, который выполняет монтаж и демонтаж сантехники, ее ремонт и многое другое, связанное с коммуникациями в жилых и нежилых помещениях.
- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Технический директор  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Мещеряков Д.А.

Зам. технического директора  
по строительству ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Бирюков М.С.

Начальник СтрО  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Наумов Н.А.