

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт освещения дымовых труб котельная №1, 2, 3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1. Демонтаж							
1	Демонтаж светильников, на высоте 60 метров, утилизация	1 шт.	18				
2	Демонтаж кабеля по установленным конструкциям дымовой трубы, утилизация	100 м кабеля	4				
2. Монтаж Котельная №1 (Труба дымовая, инв. №00.00019584.00)							
3	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 25 мм	м	25	Труба стальная ф20	м	25	
4	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	20	Кабель ВВГнг 4х4	м	20	
5	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	27	Провод ПВ-3 1х2,5	м	27	
6	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	65	Кабель ВВГнг 4х4	м	65	
7	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 5 метров	м	30	Кабель ВВГнг 4х4	м	30	
8	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, на высоте 60 метров	шт	6	Заградительный огонь ЗОМ-48LED-AB	шт	6	
9	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте 60 метров	шт	3	Коробка У 994	шт	3	
10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте до 2 метров	шт	1	Коробка У 994	шт	1	
3. Монтаж Котельная №2 (Корпус 120 котельная № 2 с трубой, инв. №00.00019582.00)							
11	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 25 мм	м	25	Труба стальная ф20	м	25	
12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	20	Кабель ВВГнг 4х4	м	20	
13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	27	Провод ПВ-3 1х2,5	м	27	

14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	65	Кабель ВВГнг 4х4	м	65	
15	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 5 метров	м	30	Кабель ВВГнг 4х4	м	30	
16	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, на высоте 60 метров	шт	6	Заградительный огонь ЗОМ-48LED-AB	шт	6	
17	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте 60 метров	шт	3	Коробка У 994	шт	3	
18	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте до 2 метров	шт	1	Коробка У 994	шт	1	
4. Монтаж Котельная №3 (Труба дымовая, инв. №00.00019586.00)							
19	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 25 мм	м	25	Труба стальная ф20	м	25	
20	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	20	Кабель ВВГнг 4х4	м	20	
21	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	27	Провод ПВ-3 1х2,5	м	27	
22	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 60 метров	м	65	Кабель ВВГнг 4х4	м	65	
23	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг, на высоте 5 метров	м	30	Кабель ВВГнг 4х4	м	30	
24	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, на высоте 60 метров	шт	6	Заградительный огонь ЗОМ-48LED-AB	шт	6	
25	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте 60 метров	шт	3	Коробка У 994	шт	3	
26	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , с количеством зажимов до 6 на высоте до 2 метров	шт	1	Коробка У 994	шт	1	

Производство работ осуществляется, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутреннего проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. Прочие материалы и механизмы Подрядчика.

Заместитель главного энергетика

 Дябаев Г.Б.

Начальник цеха №13

 Кешель М.Ф.