

Утверждаю  
 Технический директор  
 ВФ ООО Омсктехуглерод  
 Мещеряков Д.А.  
 «22» 03 2022 г.

**Дефектная ведомость ВФ-000000026 от 22.03.2022**

**Наименование: Текущий ремонт на объекте: Паровой коллектор котельной №1. Инв. №00005318. Цех №15. Замена запорной арматуры.**

| № п/п | Наименование работ   | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал  | Ед. изм. | Кол-во     | Примечание |
|-------|--|----------|--------|-------------|---|----------|------------|------------|
| 1     | 2  | 3        | 4      | 5           | 6   | 7        | 8          | 9          |
| 1     | Демонтаж (в металлолом) / монтаж задвижки 30с76нж Ду150 Ру63                               | шт       | 1      | Подрядчик   | Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 под приварку ГОСТ 9698-68   | шт       | 1          |            |
| 2     | Монтаж трубопровода ф 57х6 мм (1м=7,55 кг) с учетом 2х отводов ф57х6 (вес 1шт-1кг, L=75мм) | м        | 1,15   | Подрядчик   | Труба 57х6 ст20 ГОСТ 8732-78<br>Отвод 57х6,0 90 гр ст20 | т<br>шт  | 0,008<br>2 |            |
| 3     | Врезка трубопровода ф57х6мм в существующий трубопровод ф159 мм.                            | шт       | 2      | Подрядчик   |   |          |            |            |
| 4     | Монтаж задвижки 30с76нж Ду50 Ру63 под приварку   | шт       | 1      | Подрядчик   | Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 под приварку                 | шт       | 1          |            |

**Общий раздел для доп. информации:**

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении котельной №1

**Лист согласований:**

Главный энергетик  Некрылов И.Г. ✓  
 Начальник Цеха №15  Сухоруков Д.Ю. ✓  
 Мастер по ремонту котельного оборудования  Можин А.А. ✓  
 Ведущий инженер-теплотехник  Слета А.Н. ✓

6 мая