

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ВФ
 ООО "Омсктехуглерод"
 Галимский Е.В.
 2016 г.

Дефектная ведомость № 228 17.10.2016 года г.
 Капитальный ремонт нежилого помещения Склад на ул.Бахтурова 4г инв № 00008581
 ремонт кровли в осях Г-Е/13-24

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед.изм	Кол	Исполнитель	Материал	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Демонтажные работы						
1	Разрушение	Разборка ж/бетонных плит, монолитных участков в щебень	м3	35,2	Подрядчик			
2	Разрушение	Демонтаж плит покрытия 3x12 м/7 тн	шт	60	Подрядчик			
3	Разрушение	Демонтаж ж/бетонных балок фонарей 0,2x0,6x12	шт	36 ✓	Подрядчик			
4	Разрушение	Демонтаж монолитных ж/бетонных оснований дефлекторов	м3	5,3	Подрядчик			
5	Разрушение	Демонтаж м/конструкций каркасов фонарей, связей, дефлекторов	тн	67,9	Подрядчик			
6	Разрушение	Демонтаж рулонного кровельного покрытия	м2	7440 ✓	Подрядчик			
7	Разрушение	Демонтаж цементной стяжки 50 мм	м2	5250	Подрядчик			
8	Разрушение	Разборка утеплителя из жестких плит газосиликата 100 мм	м2/м3	2850/285	Подрядчик			
9	Разрушение	Разборка покрытия торцов фонарей из волнистого шифера по деревянному каркасу	м2	360	Подрядчик			
10		Погрузка строймусора экскаватором 0.5 м3 в автосамосвалы	тн	1722	Подрядчик			
11		Транспорт мусора на полигон 27 км	тн	1722	Подрядчик			
12	Разрушение	Разборка конструкций из кирпича	м3	520	Подрядчик			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		Погрузка строймусора экскаватором 0.5 м3 в автосамосвалы	тн	1040	Подрядчик			
14		Транспорт мусора на полигон 27 км	тн	1040	Подрядчик			
		Покрытие кровли						
15		Монтаж и изготовление м/конструкций балок замены фонарей	тн	108,72	Подрядчик	Балка 30Ш3	тн	99,189
						Швеллер гнутый 160x80x4 ГОСТ 8278-83	тн	12,788
						Электроды	кг	1637,1
16		Монтаж и изготовление опорных элементов закладных деталей весом до 20 кг	тн	1,4	Подрядчик	Лист ст3 10	тн	1,442
						Электроды	кг	23,8
17		Заделка отверстий в ж/бетонных плитах перекрытия площадью до 1 м2, толщиной 100 мм с армированием отдельными стержнями	м3	3,2	Подрядчик	Бетон В15	м3	3,25
						Арматура 12 АШ	тн	0,39
						Арматура 8 А1	тн	0,18
18		Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100м2	27,65	Подрядчик	ПТКМК 6400.1000.120-ОЦ 0.7 П <i>Кровельная панель</i>	шт	442
						Самонарезающий винт НSP-X5.5/6.3-160	шт	3800
						Самонарезающий винт 4.2x13	шт	6200
						Заклепка ЗК 4.8x11	шт	960
						Лента клеящая уплотнительная 30x2	мп	1250
						Пена монтажная	бал	40
						Герметик силиконовый мороз	туб	40
						Доборные элементы	пм	612
19		Утепление сопряжения м/конструкций и панелей базальтовой теплоизоляцией <i>г 100</i>	м3/м ²	29,2 <i>29,2</i>	Подрядчик	Базальтовое волокно ТУ5761-007-01395087-01	м3	32,12
20		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	2180	Подрядчик	Грунтовка	кг	261,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2180	Подрядчик	Эмаль ПФ 115	кг	828,4
						Растворитель	кг	148,2
22		Очистка металлоконструкций щетками Гидроизоляционный ковер	м2	2180	Подрядчик			
23		Устройство выравнивающих стяжек 50 мм	м2	2400 ✓	Подрядчик	Раствор М100	м5	122,4
24		Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	122,4	Подрядчик	Цемент	тн	37,2
						Песок	тн	237,0
25		Изготовление и укладка закладной детали для заделки отверстий в кровле массой более 20 кг	тн	0,6	Подрядчик	Лист ст3 10	тн	0,618
						Электроды	кг	10,2
26		Огрунтовка оснований из бетона под кровельный ковер (основная кровля)	м2	4848	Подрядчик	Праймер битумный	кг	2182
27		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов по битумной мастике в 2 слоя	м2	4848	Подрядчик	Стеклоизол ПТ	м2	5624
						Стеклоизол КТ	м2	5527
28		Устройство дополнительного нижнего слоя кровли под примыкания	м/м2	156/310	Подрядчик	Стеклоизол ПТ	м5	360
29		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м/м2	156/310	Подрядчик	Стеклоизол ПТ	м2	440
						Сталь оцинк 0.7 мм	тн	0,38
						Раствор цем М100	м3	0,80
						Дюбель распорный 6х60	шт	624
30		Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	0,8	Подрядчик	Цемент	тн	0,2
						Песок	тн	1,5
31		Монтаж прижимной рейки для фиксации ковра	мп	64	Подрядчик	Рейка прижимная Технониколь	мп	65,0
						Дюбель распорный 6х60	шт	320
32	Разрушение	Разборка кирпичной кладки парапетов	м3	2 ✓	Подрядчик			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Кладка кирпичных стен	м3	2 ✓	Подрядчик	Кирпич сил	шт	607,0
						Раствор цем М100	м3	0,43
34		Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м3	0,43	Подрядчик	Цемент	тн	0,13
						Песок	тн	0,83
35		Устройство и монтаж покрытий парапетов из оц. Стали	м2	38	Подрядчик	Сталь оц. 0.7 мм	кг	217
						Дюбель распорный 6х60	шт	290,00
36	Разрушение	Демонтаж кровельных воронок	шт	22 ✓	Подрядчик			
37		Монтаж кровельных воронок	шт	22 ✓	Подрядчик	Воронка кров. с прижимным фланцем и уловителем	шт	22 ✓

Начальник СтрО



В.Ю.Березин

Главный бухгалтер ООО "Каларита 64"

