

## Техническое задание

**на выполнение: Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова,4г) инв.№ 00008581, ремонт кровли в осях Е-Л/12-25.  
Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова, 4г) инв. № 00008581, замена ливневых коммуникаций в осях Д-К/12-25**

**1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Начальник СтрО Бирюков Максим Сергеевич, тел. (8442) 66-58-38, E-mail: maksim.birukov@omskcarbon.com

### **2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории складских помещений по адресу: г. Волгоград, ул. Бахтурова,4г.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

**Дата начала работ:** «15» марта 2019г.

**Дата завершения работ:** «15» декабря 2019г.

#### В. Краткое описание работы:

#### **ремонт кровли в осях Е-Л/12-25.**

1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
2. Разборка выравнивающей цементной стяжки: толщиной 50 мм
3. Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50мм с приготовлением цементно-песчаного раствора М100
4. Изготовление и укладка закладной детали для заделки отверстий в крыше
5. Устройство скатной кровли из наплавляемых материалов по битумной мастике: в 2 слоя
6. Разборка покрытия фонаря с торца
7. Демонтаж оконных блоков стальных
8. Изготовление и монтаж оконных рам стальных
9. Окраска и оштукатуривание металлических поверхностей
10. Остекление промышленных зданий стальных переплетов стеновым поликарбонатом
11. Демонтаж, монтаж воронок водосточных
12. Изготовление и монтаж нащельников из оцинкованной стали
13. Изготовление и укладка закладной детали для заделки отверстий в плите покрытия

#### **замена ливневых коммуникаций в осях Д-К/12-25**

1. Демонтаж опорных элементов трубопроводов.
2. Демонтаж стальных трубопроводов.
3. Разборка железобетонных конструкций фундаментов.
4. Разработка грунта.
5. Пробивка отверстий в кирпичных стенах под установку гильз.
6. Изготовление металлоконструкций кронштейнов, оштукатуривание, окраска.
7. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов.
8. Монтаж трубопроводов ПВХ ливневой канализации.
9. Изоляция трубопроводов прошивными матами.
10. Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ.
11. Монтаж щита распределительного.
12. Установка выключателя автоматического.
13. Прокладка кабеля.
14. Врезка в существующую сеть.
15. Обратная засыпка песком.
16. Устройство цементобетонного покрытия тол. 300 мм.

### **3. Требования к составу конкурсного предложения участника**

#### **Участник должен представить следующие заверенные им документы:**

Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течение 24 месяцев.

#### **лицензии на осуществление деятельности:**

Не требуются

#### **прочие разрешительные документы:**

Не требуются

**Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- состав материально-технической базы, наличие необходимого инструмента (перфораторы, электроотбойники, сварочники, дрели, бетономешалки, УШМ-«болгарки», шуруповерты, шанцевый и плотницкий инструмент), приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

**Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- наличие специалистов в штате (единица): Сварщик; монтажник; кровельщик; резчик.  
- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Технический директор  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Афанасьев А.А.

Зам. технического директора  
по строительству ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Касимов А.И.

Начальник СтрО  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Бирюков М.С.