

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в корпусе № 145 Цех № 15 (операторная); корпусе № 77 Цех № 3; ТФК (помещение баков аккумуляторов) Цех № 15, корпус № 119/1 Цех № 2 на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна, тел. +7 (3812) 91-05-89, E-mail: tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: старший специалист по строительству Мамонтов Сергей Сергеевич, тел. +7 (3812) 409-677. E-mail: s.mamontov@omskcarbon.com

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы будут производиться на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Корпус № 77. Дата начала работ – 02 мая 2022г. Дата завершения работ – 30 июля 2022 г.
- Помещение баков аккумуляторов ТФК. Дата начала работ - 02 мая 2022г. Дата завершения работ - 30 июля 2022 г.
- Корпус № 145 (операторная). Дата начала работ - 02 мая 2022г. Дата завершения работ – 01 декабря 2022 г.
- Корпус № 119/1. Дата начала работ - 02 мая 2022г. Дата завершения работ – 01 декабря 2022 г.

В. Краткое описание работы:

Корпус № 77 Цех № 3:

- Ремонт внутренних стен (расчистка старой краски, оштукатуривание, грунтовка, покраска)
- Закладывание оконных проемов газобетонными блоками
- Установка и разборка инвентарных лесов
- Погрузка и перевозка мусора

Корпус № 145 Цех № 15 (операторная):

- Ремонт внутренних стен (отбивка штукатурки, оштукатуривание, грунтовка, покраска)
- Ремонт финишного покрытия пола (демонтаж плитки, устройство нового покрытия из керамогранита)
- Облицовка стен керамической плиткой
- Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
- Устройство нового оконного проема
- Замена электропроводки с выключателями и розетками
- Погрузка и перевозка мусора

Помещение баков аккумуляторов ТФК Цех № 15:

- Демонтаж кирпичных стен
- Возведение новых стен из кирпича
- Усиление кирпичных стен
- Оштукатуривание стен по сетке
- Покраска
- Установка металлических дверей
- Ремонт кровли
- Устройство отмостки вокруг здания
- Погрузка и перевозка мусора

Корпус № 119/1 Цех № 2

- Ремонт деформационного шва на кровле
- Замена отливов
- Замена волнистых асбестоцементных листов на профлист
- Погрузка и перевозка мусора

Для выполнения работ необходима лицензия на перевозку и утилизацию отходов 4 класса опасности, лицензия на установку противопожарных дверей.

Работы будут выполняться на действующих административно-производственных зданиях, в помещениях которых размещены бытовые помещения, а также помещения с дорогостоящим оборудованием.

2. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1. Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.
2. Учредительные документы организации (Свидетельство о государственной регистрации контрагента; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда и т.д.).

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам: наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Кровельщики
2. Подсобный рабочий.
3. Плотники-бетонщики.
4. Каменщики
5. Маляры-штукатуры
6. Электрики
7. Монтажники

Начальник строительного отдела

И.О. технического директора



С.В.Поздняков

С.А.Крашенинников