

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д.А.

» 20 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000063 от 15.11.2021

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/уг Тех поток №5. Инв 00005112 Цех№1
сети электроснабжения и освещения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мельничный вентилятор ВМ - 17 (правый) на 5т.п. (Инв.№ 01.00005112)								
1	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж на стене автоматического выключателя	шт	1	Собственные силы	Устройство плавного пуска ATS22C59Q	шт	1	
Насос дозатор на 5т.п. (Инв.№ 01.00005112)								
2	Демонтаж предназначено в утилизацию частотного преобразователя	шт	5	Собственные силы				
3	Монтаж на стене частотного преобразователя	шт	5	Собственные силы	Частотный преобразователь СТА-С5.СР 3,7кВт 380В	шт	5	
ЩСУ-04 кВ отд.обработки 5 т.п. (Инв.№ 01.00005112)								
4	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж автоматического выключателя на стене	шт	1	Собственные силы	Автомат ВА 88-40 ЗР 630А 35кА	шт	1	
5	Демонтаж предназначено в лом, монтаж секции шин	м	30	Собственные силы	Шина медная 50x5 Изолятор силовой SM 35 Н35*Д32*М8	м шт	30 36	
6	Демонтаж металлорукава предназначено в утилизацию на высоте 2 метра	м	350	Подрядчик				
7	Монтаж металлорукава, на высоте 2 метра, вес 1 метра трубы - 0,05 кг (для кнопочного поста КУ-92)	м	200	Подрядчик	Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦПнг 16 d16мм без протяжки черн (уп.50м) ЗЭТАРУС zeta44216	м	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Монтаж металлорукава, на высоте 6 метра, вес 1 метра трубы - 0,45 кг ✓	М ✓	150 ✓	Подрядчик ✓	Металлорукав 50 мм в ПВХ оболочке	М ✓	150 ✓	
освещение отделения обработки (Инв.№ 01.00005112)								
9	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓ Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 0,2 кг. ✓	М ✓	400 ✓	Подрядчик ✓				
10	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж металлорукава, на высоте 4 метра ✓	М ✓	300 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓	М ✓ ШТ ✓	300 ✓ 300 ✓	
11	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	М ✓	100 ✓	Подрядчик ✓	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке	М ✓	100 ✓	
12	Демонтаж светильников предназначено в лом на высоте 4 метра ✓	ШТ ✓	48 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓	М ✓	100 ✓	
13	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, на стене с креплением саморезами к металлоконструкции. ✓	ШТ ✓	48 ✓	Подрядчик ✓	Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66 ✓ Болт М8x60 ГОСТ 7798-70 ✓ Шайба М 8 ✓ Гайка М8 DIN985 с контртящимся кольцом оцинкованная ✓	ШТ ✓ КГ ✓ КГ ✓ КГ ✓	48 ✓ 1,92 ✓ 0,48 ✓ 0,96 ✓	
14	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	ШТ ✓	48 ✓	Подрядчик ✓	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80 ✓ Трубка ТУТ нг (КВТ) термоусадочная с коэф. усадки 2:1 ТУТнг 30/15 черная ТУ 2247-011-79523310-2006 ✓	ШТ ✓ М ✓	48 ✓ 48 ✓	
Шпиль транспортный ШТ1-3 на 5т.п. (Инв.№ 01.00005112)								
15	Демонтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 6 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг. ✓ Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4 метра, вес 1 метра кабеля 0,5 кг. ✓	М ✓	700 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГнг 4x2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9x500 ✓ Бирки кабельные маркировочные квадратные У-134 ✓ Кабель КВВГ 5x1,5 ✓	М ✓ ШТ ✓ ШТ ✓ М ✓	200 ✓ 70 ✓ 20 ✓ 500 ✓	
16	Демонтаж предназначено в лом с высоты 4 м, вес кабеля 0,5 кг	М ✓	125 ✓	Подрядчик ✓	Кабель ВВГ 4x10 ✓	М ✓	125 ✓	
17	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж на стене контактора, на ток до 160А ✓	ШТ ✓	5 ✓	Собственные силы ✓	Контактор КМИ-35012 50А 220В ИЭК ✓ Контактор КМИ-22510 25А 220В ИЭК ✓ Приставка ПКП-22,04 ✓	ШТ ✓ ШТ ✓ ШТ ✓	2 ✓ 3 ✓ 5 ✓	

Handwritten signature and initials in the top right corner.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж кнопочного поста к металлоконструкции с количеством эл. до 4-х.	шт ✓	4 ✓	Собственные силы	Пост кнопочный КУ-92 1Exd2BT5 ✓	шт ✓	4 ✓	
21	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж на стене автоматического выключателя	шт ✓	3 ✓	Собственные силы	Автомат ВА 47-100 3П 63А хар-ка С ИЗК ✓ Автомат ВА 47-29 3Р 10А ✓ Автомат ВА 47-29 3Р 16А ✓	шт ✓ шт ✓ шт ✓	1 ✓ 1 ✓ 1 ✓	
Смеситель гранулятор СГС-600 на 5т.п. (Инв.№ 01.00005112)								
22	Демонтаж частотного преобразователя предназначено в утилизацию.	шт ✓	1 ✓	Собственные силы				
23	Монтаж частотного преобразователя, на стене	шт ✓	1 ✓	Собственные силы	Частотный преобразователь СТА С3-СS 75кВт 150 А, 0-120Гц ✓	шт ✓	1 ✓	

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований: ✓

Главный энергетик ✓

Начальник цеха №1 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №1 ✓


 Арсёнов А.А. ✓
 Сискевич И.А. ✓
 Вардимидис М.Ю. ✓

Рубин

Рубин