


"18" 01

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт пожарной лестницы. Корпус 165 Здание турбинного отделения Цех №14

Инвентарный номер 00.00027147

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Пожарная лестница ПЛ-24, 1 шт				
1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,140	
2	Изготовление лестницы прямолинейной с ограждением	1 т конструкций	0,283	
3	Уголок 75x75x5 ст3	т	0,122	Материал заказчика
4	Уголок 50x50x5 ст3	т	0,026	Материал заказчика
5	Арматура d-18мм А-III	т	0,054	Материал заказчика
6	Полоса 40x4 мм ГОСТ 103-2006	т	0,081	Материал заказчика
7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,283	с устройством подмостей
8	Лист ст3 5мм	т	0,014	Материал заказчика
9	Анкер-шпилька Hilti HST3 M16x145 45/25	шт	18	Материал заказчика
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
11	Грунтовка ГФ-021 Серая, расход 0,15 кг/м2	кг	2,55	Материал заказчика
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
13	Эмаль ПФ-115 серая, расход 0,2 кг/м2	кг	3,4	Материал заказчика
Раздел 2. Пожарная лестница ПЛ-25, 1 шт				
1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,175	
2	Изготовление лестницы прямолинейной с ограждением	1 т конструкций	0,340	
3	Уголок 75x75x5 ст3	т	0,157	Материал заказчика
4	Уголок 50x50x5 ст3	т	0,026	Материал заказчика
5	Арматура d-18мм А-III	т	0,066	Материал заказчика
6	Полоса 40x4 мм ГОСТ 103-2006	т	0,091	Материал заказчика
7	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,340	с устройством подмостей
8	Лист ст3 5мм	т	0,017	Материал заказчика
9	Анкер-шпилька Hilti HST3 M16x145 45/25	шт	22	Материал заказчика
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20	
11	Грунтовка ГФ-021 Серая, расход 0,15 кг/м2	кг	3	Материал заказчика
12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20	
13	Эмаль ПФ-115 серая, расход 0,2 кг/м2	кг	4	Материал заказчика

Примечание: Высота корпуса 16,5 м. Работы выполняются на территории действующего предприятия, стесненные условия. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет

Материалы основные _____

Заказчик _____

Материалы вспомогательные и прочие: _____

Подрядчик _____

Машины и механизмы _____

Подрядчик _____

Составил: Гл. спец-т по стр-ву _____

Дзюин И. А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____

Поздняков С. В.

(должность, подпись, расшифровка)