

ОГМ

Утверждаю:
Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
Д.А. Мещеряков ✓

« 31 » 02 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 46

Реконструкция установки по произв т/уг Тех поток №5 инв.№00005112 цеха №1. Замена бункер-конуса фильтра ФР-700

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж в металлолом бункер-конуса фильтра ФР-700 из стали 12Х18Н10Т Н=6м.	тн	3,1	подрядчик ✓			
2	Изготовление бункер-конуса фильтра ФР-700 из стали 12Х18Н10Т на высоте Н=6м	тн	3,620	подрядчик ✓	Лист 4мм 12Х18Н10Т	Тн	3,135
					Уголок 50х50х5 ст3	Тн	0,250 ✓
					Уголок 100х63х8 ст3	Тн	0,237
					Уголок 63х63х6 ст3	Тн	0,092
					Круг ф18 ст3	Тн	0,015
	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	70	3,728			
3	Монтаж бункер-конуса фильтра ФР-700 из стали 12Х18Н10Т на высоте Н=6м	тн	3,620 ✓	подрядчик ✓	Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг	20

802/

Мещеряков

Реконструкция установки по произв т/уг Тех поток №5 инв.№00005112 цеха №1. Замена бункер-конуса фильтра ФР-700

4	Монтаж экрана из пластин, ст12Х18Н10Т размером 180х1500х4 масса 1шт 8,5кг внутри бункера фильтра ФР-700, на высоте 4м(сопряжение бункер/конус)	шт/тн	8/0,068	Подрядчик	Пластина 180х1500х4 н/ж(изг)	шт	8
					Электроды ЦЛ-11 ф3мм	тн	0,008
5	Усиление сварного шва на примыкании бункер/конус (ст12Х18Н10Т) внутри бункера фильтра ФР-700, на высоте 4м	м	12	Подрядчик	Электроды ЦЛ-11 ф3мм	тн	0,010
6	Изготовление и монтаж опорных кронштейнов внутри бункера фильтра ФР-700, на высоте 4м. Масса 1шт 12кг	шт/тн	2/0,024	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х6000	тн	0,025
					Электроды ЦЛ-11 ф3мм	тн	0,005

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; движение технологического транспорта, действующее технологическое оборудование
3. При производстве работ кислород и пропан являются материалом подрядчика

Начальник ТО



Баев Д.П. «31» 04 2023г.

Главный механик



Ершов О.В. «31» 04 2023г.

Заместитель главного механика по тех перевооружению



Гуляс И.А. «31» 04 2023г.


