

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7831

Наименование проекта: Капитальный ремонт фасада здания Корпуса 119/1. Цех №2.

Инвентарный номер №: 00.00019564

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|----------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основной раздел | | | | |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 30,96 | скребок, шпатель |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 14,4 | высота 30 м. |
| 3 | Окраска фасадов эмалью ПФ с лесов краскопультом по подготовленной поверхности за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 30,96 | в связи с высокой загрязненностью |
| 4 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 1080 | материал заказчика |
| 5 | Эмаль ПФ 115 белая | кг | 499 | материал заказчика |

Материалы

Основные: _____ Заказчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Терещук А.П.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: _____ Начальник СО _____ Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)